

**RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO****Projeto** 1698056 **Ordem em Curso** I-25-4962603 **Data: Início** 10.04.2026 **Término** 10.04.2027**Título da obra** RDU-CIT-DESLOCAMENTO**Área** STPPVI **Município** CIANORTE**Programa Orçam.** DG002170448330000 G2-OBRA RDU POR CONTA DE TERCEIROS**Finalidade**

DESLOCAMENTO DE POSTE A PEDIDO DO CLIENTE, CONFORME OFICIO N°040/2026.TENSÃO 13,8KV.

	Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
	1	15002838	ESPACADOR, LOSAN; PRIM15 KV; C/ TRAVAS	CJ			1,000	1,000
	2	15004337	ISOLADOR ROLDANA PORC 80MM R1350-2	UN			7,000	7,000
	3	15004441	ALCA P.D CA 2/0AWG CAA 2/0AWG CAL 70MM2	UN	6,000	6,000		
	4	15004482	ALCA PREF ESTAI CABO DE ACO D 6,40MM	UN		2,000		
	5	15005306	SAPATILHA ACO CABO 9,5MM R 17MM 3160DAN	UN		2,000		
	6	15005508	ARMACAO SECUND 125MM 1 ESTR NTC 811584	UN			3,000	3,000
	7	15005579	LUVA EMENDA COMP CA2/0AWG-70MM2 NTC81256	UN	4,000			
	8	15007645	BRACO ANTIBALANCO 35KV P/REDE COMPACTA	UN			1,000	1,000
#FP	9	15008003	ARMACAO SEC 725MM 4 ESTRIBOS NTC 811581	UN			1,000	1,000
	10	15011039	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 200MM	UN		1,000	2,000	2,000
	11	15011065	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 250MM	UN		1,000		
	12	15011093	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 300MM	UN	2,000		3,000	3,000
	13	15011267	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 250MM	UN		1,000		
	14	15011301	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 300MM	UN			1,000	1,000
	15	15011304	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 350MM NTC	UN	1,000		1,000	1,000
	16	15011430	PARAFUSO FRANCES ABAU M16X2MM L 70MM	UN			1,000	1,000
	17	15011477	ARRUELA QUAD ZINC DN/18MM E/3MM	UN			12,000	12,000
	18	15011505	PORCA OLHAL M16X2-7H ZINC NTC 812020	UN		2,000		
	19	15014003	CONECTOR PERF 16-70/1,5-10MM2	UN	2,000	2,000		
	20	15014031	CONECTOR PERF 35-70/ 35-70MM2	UN	6,000	6,000		
	21	15014036	CONECTOR PERF 50-120/6-35MM2	UN	9,000	9,000		
#FP	22	15014202	CONECTOR, PARALELO; NTC 813010	UN		4,000		
	23	15014632	CONECTOR CUNHA 125A 4AWG-4AWG CA/CAA	UN		1,000		
	24	15015066	ABRACADEIRA PLAST CINTA 190MM NTC813450	UN	2,000			
	25	15015805	BRACO L C 610MM P/POSTE DT E CIRCULAR	UN			1,000	1,000
	26	15015875	ESTRIBO ACO ESPACADOR LOSANG RD COMPACTA	UN			1,000	1,000
	27	15018931	CONECTOR CUNHA C 85A 2/0 CA-10 MM2 CU	UN	2,000			
	28	15018937	CONECTOR CUNHA D 85A 2/0CA-16/70-16MM2	UN	3,000	3,000		
	29	15019059	CONECTOR DERIV CUNHA 70A 2/0CA-25MM2 CA	UN	1,000	2,000		
	30	15019088	CONECTOR CUNHA 125A 2/0-4/0CA/35-70MM2	UN	4,000	4,000		
	31	20000102	CORDOALHA ACO CARB 6,4MM 7FIOS MR NTC	KG		5,400		
#FP	32	20009088	POSTE CONCRETO D/150/10,5M DT NTC	UN		1,000		
	33	20009172	POSTE CONCRETO B/600/12,0M DT NTC	UN	1,000		1,000	1,000
	34	20009716	CABO ELET AUTO-SUST QUADRUPLIX AL 70MM2	M		5,050	1,000	1,000
	35	20011643	CABO ELET NU-CA 2/0 AWG ASTER NTC 810555	KG	4,877			

**RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO****Projeto** 1698056 **Ordem em Curso** I-25-4962603 **Data: Início** 10.04.2026 **Término** 10.04.2027**Título da obra** RDU-CIT-DESLOCAMENTO**Área** STPPVI **Município** CIANORTE**Programa Orçam.** DG002170448330000 G2-OBRA RDU POR CONTA DE TERCEIROS**Finalidade**

DESLOCAMENTO DE POSTE A PEDIDO DO CLIENTE, CONFORME OFICIO N°040/2026.TENSÃO 13,8KV.

Item	Código	Descrição	Qtde.Montag.	Qtde.Desmtg.	Qtd US Montag. (previsto)	Qtd US Desmtg (previsto)	Total US
1	25900616	CAVA TERRA/AREN PROFUNDA B300/12;B600/12	1,000		3,320		3,320
2	25900704	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDU	1,000		1,300		1,300
3	25900707	PODA DE ARVORE, POR ARVORE	1,000		0,500		0,500
4	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E CONTRAP	1,000		2,510		2,510
5	25900743	LEV. POSTE ATE 10,5 M; ATE 1000 DAN		1,000		2,590	2,590
6	25900761	ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORCA-OLHAL	3,000	3,000	1,170	0,480	1,650
7	25900762	ARMACAO SECUNDARIA C/ MAIS DE 1 ESTRIBO	1,000	1,000	0,630	0,250	0,880
8	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	2,000	1,000	19,140	3,820	22,960
9	25900772	ESTAI DE POSTE A POSTE MT/BT		1,000		0,310	0,310
10	25900775	RETENSIONAMENTO CABO ACO P/ ESTAI EXIST.	1,000		0,410		0,410
11	25900793	LANC CABO BT, ACIMA 02 CA-CAA	0,026		0,383		0,383
12	25900801	RETENSION. CABO EXISTENTE BT, POR CABO	4,000		1,480		1,480
13	25900802	RETENSION. CABO EXIST BT (RSI), POR REDE	2,000		1,420		1,420
14	25900808	EMENDA CABO ACO/ALUMINIO CA/COBRE	4,000		3,040		3,040
15	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	10,000	14,000	3,100	1,680	4,780
16	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO EM ALTURA	5,000		2,150		2,150
17	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SELA/ESTRUT	3,000		2,010		2,010
18	25900844	REINSTALACAO DE LUMINARIA MONTADA	2,000		2,640		2,640
19	25900854	REINST. RAMAL LIG AEREO CONSUMIDOR BT	3,000		1,470		1,470
20	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRITO OBRA	80,000		25,200		25,200
21	25900869	RECUPERACAO DE CALCADA	1,000		2,780		2,780
22	25900881	OPERACAO DE CHAVES	2,000		1,000		1,000
23	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTOR CUNHA	5,000	7,000	1,150	1,610	2,760
24	25900890	TRANSP DE POSTE/MAT NO MUN SEDE, P/TON	2,101		5,168		5,168
25	25900905	SUPORTE L	1,000	1,000	0,860	0,340	1,200
26	25900907	FIXACAO DE CORDOALHA NO SUPORTE L	1,000	1,000	0,120	0,050	0,170
27	25900916	ESPACADOR LOSANGULAR C/ ANTIBALANCO	1,000	1,000	1,520	0,610	2,130
28	25900940	LANC CABO AL. MULTIPLEX AUTO-SUSTENTADO		0,005		0,073	0,073
29	25900942	LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE, P/ LIG.	17,000	17,000	3,400	1,360	4,760
30	25900991	GEORREF., FOTO E REGISTRO DE INFO/ESTRUT	2,000		0,700		0,700
Total:					88,571	13,173	101,744