

**RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO****Projeto** 1714342 **Ordem em Curso** I-26-0812603 **Data: Início** 20.03.2026 **Término** 02.03.2027**Título da obra** OBRAS EM RDR**Área** STPUMU **Município** ALTO PIQUIRI**Programa Orçam.** DG001180549200000 G1 - REFORÇO REDE RURAL**Finalidade**

SUBSTITUIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE 10 kVA POR UM DE 15 kVA PARA ATENDER AUMENTO DE CARGA DE 2x40 A PARA 2x70 a - 254/127 V.

	Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
	1	15002645	CHAVE FUS DSTB TIPO C PORC 36 KV C/PF	CJ	1,000			
	2	15006310	ELO FUSIVEL DSTB H 1A 500MM NTC 813811	UN	1,000	1,000		
#FP	3	15011241	BASE,CHAVE FUS.DSTB;TIPO A;24,2 KV;100 A	UN		1,000		
#FP	4	15011331	PORTA-FUSIVEL A 24,2KV 100A IASIM 2,0KA	UN		1,000		
	5	15014564	GRAMPO LINHA VIVA TRONCO 25-95 MM2	UN			1,000	1,000
	6	15015107	PROTETOR BUCHA TRANSF 15KV NTC 813545	UN	1,000			
#FP	7	15015777	NAO COMPRAR;SUPORT,T;CH;FUSIV;PARA-RAIOS	UN		1,000		
	8	15018683	CONECTOR TERMIN COMPR 1FU 16MM2 NU COBRE	UN	2,000	2,000		
	9	20004214	TRANSFORMADOR DIST 1F 10KVA 19053-254V	UN		1,000		
	10	20004218	TRANSFORMADOR DISTR 1F 15KVA 19053-254V	UN	1,000			
	11	20009557	CABO ELET COBE CU 1X16MM2 15KV NTC810680	M	5,000	5,000		
	12	20017751	PARA-RAIOS,DSTB;34,5 KV;5KA;POLIMERICO	UN			1,000	1,000

**RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO****Projeto** 1714342 **Ordem em Curso** I-26-0812603 **Data: Início** 20.03.2026 **Término** 02.03.2027**Título da obra** OBRAS EM RDR**Área** STPUMU **Município** ALTO PIQUIRI**Programa Orçam.** DG001180549200000 G1 - REFORÇO REDE RURAL**Finalidade**

SUBSTITUIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE 10 KVA POR UM DE 15 KVA PARA ATENDER AUMENTO DE CARGA DE 2x40 A PARA 2x70 a - 254/127 V.

Item	Código	Descrição	Qtde.Montag.	Qtde.Desmtg.	Qtd US Montag. (previsto)	Qtd US Desmtg (previsto)	Total US
1	25900756	SUPORTE T		1,000		0,290	0,290
2	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	3,000	3,000	0,930	0,360	1,290
3	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO EM ALTURA	1,000		0,430		0,430
4	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPOLAR	1,000	1,000	0,910	0,360	1,270
5	25900828	PARA-RAIOS	1,000	1,000	0,860	0,340	1,200
6	25900829	TRANSF. MONOFASICO 13,8 / 34,5 KV	1,000	1,000	2,700	1,080	3,780
7	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRITO OBRA	43,000		13,545		13,545
8	25900868	PINTURA DA NUMERACAO DE EQUIP. OU POSTE	1,000		0,470		0,470
9	25900881	OPERACAO DE CHAVES	1,000		0,500		0,500
10	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SEDE, P/TON	0,333		1,578		1,578
11	25900898	COPIA DE PROJETO, POR M3	0,240		0,072		0,072
12	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA-RAIOS)	1,000		0,140		0,140
13	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, POR FOTO	4,000		0,160		0,160
			Total:		22,295	2,430	24,725