

**RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO****Projeto** 1719159 **Ordem em Curso** I-26-1178103 **Data: Início** 01.04.2026 **Término** 01.09.2026**Título da obra** RDU/PEL-ADRIANO VALERIO FRANCO**Área** STPUMU **Município** PEROLA**Programa Orçam.** DG001170548350000 G1 - REFORÇO REDE URBANA**Finalidade**REFORÇO DE REDE COM SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR 45kVA POR 75kVA PARA ATENDER AO AUMENTO DE CARGA DE LIGAÇÃO 3x50A PARA 3x100A
INSTALADA EM AGRUPAMENTO COM GERAL 3x125A. TENSÃO DE FORNECIMENTO=220/127V.

Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
1	15006340	ELO FUSIVEL DSTB H 3A 500MM NTC 813813	UN		3,000		
2	15006344	ELO FUSIVEL DSTB H 5A 500MM NTC 813814	UN	3,000			
3	15010136	PARA-RAIOS DSTB 15KV 10KA(MIN) NTC811258	UN			3,000	3,000
4	15013850	CONECTOR TERMIN 4/0AWG CA/CAA 2FUROS	UN	8,000	4,000		
5	15015107	PROTETOR BUCHA TRANSF 15KV NTC 813545	UN			3,000	3,000
6	15019088	CONECTOR CUNHA 125A 2/0-4/0CA/35-70MM2	UN	8,000	4,000		
7	15019483	TERMINAL ADAPT TRANSFORMADOR CU 5F 400A	UN	4,000	4,000		
8	20004393	TRANSFORMADOR DISTR 3F 45KVA 13200-220V	UN		1,000		
9	20004412	TRANSFORMADOR DISTR 3F 75KVA 13200-220V	UN	1,000			
10	20010322	CABO EL ISOL UG AL 1X120MM2 0,6/1KV XLPE	M	10,000	5,000		

**RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO****Projeto** 1719159 **Ordem em Curso** I-26-1178103 **Data: Início** 01.04.2026 **Término** 01.09.2026**Título da obra** RDU/PEL-ADRIANO VALERIO FRANCO**Área** STPUMU **Município** PEROLA**Programa Orçam.** DG001170548350000 G1 - REFORÇO REDE URBANA**Finalidade**REFORÇO DE REDE COM SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR 45kVA POR 75kVA PARA ATENDER AO AUMENTO DE CARGA DE LIGAÇÃO 3x50A PARA 3x100A
INSTALADA EM AGRUPAMENTO COM GERAL 3x125A. TENSÃO DE FORNECIMENTO=220/127V.

Item	Código	Descrição	Qtde.Montag.	Qtde.Desmtg.	Qtd US Montag. (previsto)	Qtd US Desmtg (previsto)	Total US
1	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	19,000	11,000	5,890	1,320	7,210
2	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO EM ALTURA	3,000		1,290		1,290
3	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SELA/ESTRUT	2,000		1,340		1,340
4	25900828	PARA-RAIOS	3,000	3,000	2,580	1,020	3,600
5	25900830	TRAFO TRIF/RELIG/REG.TENSAO, 13,8/34,5kV	1,000	1,000	4,730	1,890	6,620
6	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRITO OBRA	50,000		15,750		15,750
7	25900868	PINTURA DA NUMERACAO DE EQUIP. OU POSTE	1,000		0,470		0,470
8	25900881	OPERACAO DE CHAVES	1,000		0,500		0,500
9	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTOR CUNHA	8,000		1,840		1,840
10	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SEDE, P/TON	0,913		4,327		4,327
11	25900898	COPIA DE PROJETO, POR M3	0,240		0,072		0,072
12	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA-RAIOS)	3,000	3,000	0,420	0,180	0,600
13	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, POR FOTO	4,000		0,160		0,160
Total:					39,369	4,410	43,779