

**RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO****Projeto** 1721175 **Ordem em Curso** I-26-1355203 **Data: Início** 27.04.2026 **Término** 02.04.2027**Título da obra** OBRAS EM RDR**Área** STPUMU **Município** MARIA HELENA**Programa Orçam.** DG001170548350000 G1 - REFORÇO REDE URBANA**Finalidade**

SUBSTITUIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE 45 kVA POR 75 kVA PARA ATENDER AUMENTO DE CARGA DE 2x50 A PARA 3x100 A - 220/127 V.

Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
1	15006340	ELO FUSIVEL DSTB H 3A 500MM NTC 813813	UN		3,000		
2	15006344	ELO FUSIVEL DSTB H 5A 500MM NTC 813814	UN	3,000			
3	15014832	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/FIO 16 NTC	UN	1,000			
4	20004393	TRANSFORMADOR DISTR 3F 45KVA 13200-220V	UN		1,000		
5	20004412	TRANSFORMADOR DISTR 3F 75KVA 13200-220V	UN	1,000			

**COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.**

Gestão da Distribuição - Obras

Página 2 de 2

RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO**Projeto** 1721175 **Ordem em Curso** I-26-1355203 **Data: Início** 27.04.2026 **Término** 02.04.2027**Título da obra** OBRAS EM RDR**Área** STPUMU **Município** MARIA HELENA**Programa Orçam.** DG001170548350000 G1 - REFORÇO REDE URBANA**Finalidade**

SUBSTITUIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE 45 KVA POR 75 KVA PARA ATENDER AUMENTO DE CARGA DE 2x50 A PARA 3x100 A - 220/127 V.

Item	Código	Descrição	Qtde.Montag.	Qtde.Desmtg.	Qtd US Montag. (previsto)	Qtd US Desmtg (previsto)	Total US
1	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	1,000		0,310		0,310
2	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO EM ALTURA	2,000		0,860		0,860
3	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SELA/ESTRUT	1,000		0,670		0,670
4	25900830	TRAFO TRIF/RELIG/REG.TENSAO, 13,8/34,5kV	1,000	1,000	4,730	1,890	6,620
5	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRITO OBRA	22,000		6,930		6,930
6	25900881	OPERACAO DE CHAVES	1,000		0,500		0,500
7	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SEDE, P/TON	0,896		4,246		4,246
8	25900898	COPIA DE PROJETO, POR M3	0,120		0,036		0,036
9	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, POR FOTO	4,000		0,160		0,160
			Total:		18,442	1,890	20,332