

**RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO****Projeto** 1724172 **Ordem em Curso** I-26-1628003 **Data: Início** 13.05.2026 **Término** 13.05.2027**Título da obra** RDR-ALT-REFORÇO**Área** STPUMU **Município** ALTONIA**Programa Orçam.** DG001180549200000 G1 - REFORÇO REDE RURAL**Finalidade**

REFORÇO DE REDE DE BT COM TROCA DE CABO DE 04CA PARA CABO 70QUADRUPLIX, PARA ATENDER UM PONTO ADICIONAL NA PROPRIEDADE - LIGAÇÃO NOVA 2X50A. TENSÃO DE FORNECIMENTO 220/127V.

	Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
	1	15004337	ISOLADOR ROLDANA PORC 80MM R1350-2	UN	7,000	5,000	9,000	9,000
	2	15004377	ALCA PRE DSTB CA/4AWG CAA/4AWG NTC812101	UN	4,000	4,000		
	3	15004401	ALCA PRE DIS CA/2AWG CAA/2AWG CAL 35MM2	UN	6,000	6,000		
	4	15004441	ALCA P.D CA 2/0AWG CAA 2/0AWG CAL 70MM2	UN	6,000	4,000		
	5	15004733	ISOLADOR PILAR EXT PORC 13,8KV MONOC	UN	3,000		6,000	6,000
	6	15004852	CINTA POSTE DUPLO T 140X65MM ACO ZINCADO	UN	1,000	1,000	1,000	1,000
#FP	7	15004856	CINTA POSTE DUPLO T 150X75MM ACO ZINCADO	UN	1,000	4,000	3,000	3,000
	8	15004882	FIO ACO-COBRE ATERRAMENTO MOLE 16 MM2	KG	2,608			
	9	15004934	CINTA POSTE DUPLO T 165X50MM ACO ZINCADO	UN		2,000		
	10	15004938	CINTA POSTE DUPLO T 180X60MM ACO ZINCADO	UN		1,000		
	11	15005306	SAPATILHA ACO CABO 9,5MM R 17MM 3160DAN	UN	6,000	6,000		
	12	15005471	GANCHO-OLHAL NTC 812023	UN			6,000	6,000
#FP	13	15005500	&ARMACAO SECUND; 5 ESTRIBOS; NTC 811580	UN		1,000	1,000	1,000
	14	15005508	ARMACAO SECUND 125MM 1 ESTR NTC 811584	UN	7,000			
#FP	15	15008003	ARMACAO SEC 725MM 4 ESTRIBOS NTC 811581	UN			1,000	1,000
	16	15008292	HASTE ATERRAMENT ACO-COBRE L 2,4M D 12,8	UN	2,000			
	17	15010262	CRUZETA POSTE CONCRETO 2000MM 250DAN	UN	1,000		1,000	1,000
#FP	18	15010266	CRUZETA,POSTE;CONCRETO;L=1900MM;TIPO T	UN			2,000	2,000
	19	15010295	MAO FRANCESA PLANA ACO 619X32X6MM NTC	UN	2,000		4,000	4,000
#FP	20	15010393	ISOLADOR PILAR EXT POLIM 13,8KV MONOC	UN			3,000	3,000
	21	15010424	ISOLADOR ANC 13,8KV BASTAO POLIMERIC G-O	UN			6,000	6,000
	22	15010569	PINO AUTO-TRAVANTE 16MM 140MM NTC811596	UN	3,000		9,000	9,000
	23	15010994	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 125MM NTC	UN	2,000		4,000	4,000
	24	15011039	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 200MM	UN	2,000	2,000	1,000	1,000
	25	15011065	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 250MM	UN	3,000	1,000	1,000	1,000
	26	15011093	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 300MM	UN	11,000			
	27	15011264	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 200MM	UN			2,000	2,000
	28	15011301	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 300MM	UN		1,000		
	29	15011304	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 350MM NTC	UN	2,000			
	30	15011308	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 400MM	UN	1,000			
	31	15011406	PARAFUSO FRANCES ABAU M16X2MM L 45MM	UN	2,000	7,000	3,000	3,000
	32	15011430	PARAFUSO FRANCES ABAU M16X2MM L 70MM	UN		3,000	2,000	2,000
	33	15011477	ARRUELA QUAD ZINC DN/18MM E/3MM	UN	24,000	4,000	15,000	15,000
	34	15011505	PORCA OLHAL M16X2-7H ZINC NTC 812020	UN			6,000	6,000
	35	15011850	LACO PREF ROLDANA CA 4AWG CAA 4AWG NTC	UN		4,000		
	36	15011916	LACO PREF TOPO CA 4AWG CAA 4AWG D 60MM	UN	3,000			
	37	15011919	LACO PREF TOPO CA 2AWG CAA 2AWG D 60MM	UN	9,000	9,000		
	38	15014003	CONECTOR PERF 16-70/1,5-10MM2	UN	6,000			
	39	15014031	CONECTOR PERF 35-70/ 35-70MM2	UN	12,000			
	40	15014036	CONECTOR PERF 50-120/6-35MM2	UN	9,000			
#FP	41	15014202	CONECTOR,PARALELO;NTC 813010	UN		21,000		
	42	15014608	CONECTOR DERIV CUNHA 150A 2AWG - 2AWG CA	UN	3,000			
	43	15014808	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/HASTE 1/2	UN	2,000			
	44	15015066	ABRACADEIRA PLAST CINTA 190MM NTC813450	UN	2,000			
	45	15015976	BRACO GRAMPO SUSP CAB NEUT/10,0 -12,0MM	CJ	2,000			
	46	15018937	CONECTOR CUNHA D 85A 2/0CA-16/70-16MM2	UN	3,000			
	47	15019055	CONECTOR DERIV CUNHA 60A 2/0CA/16MM2 CA	UN	2,000			
	48	15019088	CONECTOR CUNHA 125A 2/0-4/0CA/35-70MM2	UN	1,000			



RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO

	Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
	49	20009172	POSTE CONCRETO B/600/12,0M DT NTC	UN	3,000			
	50	20009716	CABO ELET AUTO-SUST QUADRUPLIX AL 70MM2	M	95,829			
#FP	51	20011341	POSTE CONCRETO D/200/11,0M DT NTC101	UN		2,000		
#FP	52	20011461	POSTE, CONCRETO; D/200/10,5M; DT; NTC810142	UN			1,000	1,000
#FP	53	20011621	CABO, ELET NU-CA; 4 AWG; ROSE; NTC 810552	KG		21,344		

**RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO****Projeto** 1724172 **Ordem em Curso** I-26-1628003 **Data: Início** 13.05.2026 **Término** 13.05.2027**Título da obra** RDR-ALT-REFORÇO**Área** STPUMU **Município** ALTONIA**Programa Orçam.** DG001180549200000 G1 - REFORÇO REDE RURAL**Finalidade**

REFORÇO DE REDE DE BT COM TROCA DE CABO DE 04CA PARA CABO 70QUADRUPLIX, PARA ATENDER UM PONTO ADICIONAL NA PROPRIEDADE - LIGAÇÃO NOVA 2X50A. TENSÃO DE FORNECIMENTO 220/127V.

Item	Código	Descrição	Qtde.Montag.	Qtde.Desmtg.	Qtd US Montag. (previsto)	Qtd US Desmtg (previsto)	Total US
1	25900616	CAVA TERRA/AREN PROFUNDA B300/12;B600/12	2,000		6,640		6,640
2	25900703	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDR	2,000		3,380		3,380
3	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E CONTRAP	2,000		5,020		5,020
4	25900743	LEV. POSTE ATE 10,5 M; ATE 1000 DAN	1,000	1,000	6,480	2,590	9,070
5	25900751	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO	6,000	6,000	1,980	0,780	2,760
6	25900752	CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES	4,000	3,000	3,360	2,520	5,880
7	25900755	ISOLADOR DE PINO	12,000	9,000	5,280	1,620	6,900
8	25900761	ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORCA-OLHAL	7,000		2,730		2,730
9	25900762	ARMACAO SECUNDARIA C/ MAIS DE 1 ESTRIBO	2,000	3,000	1,260	0,750	2,010
10	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	3,000	2,000	28,710	7,640	36,350
11	25900792	LANC CABO BT, ATE 02 CA-CAA		0,368		1,696	1,696
12	25900800	RETENSION. CABO EXISTENTE MT, POR CABO	6,000		2,640		2,640
13	25900801	RETENSION. CABO EXISTENTE BT, POR CABO	8,000		2,960		2,960
14	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	12,000	13,000	3,240	1,430	4,670
15	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	9,000	21,000	2,790	2,520	5,310
16	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO EM ALTURA	8,000		3,440		3,440
17	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PRIMEIRA	2,000		3,540		3,540
18	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SELA/ESTRUT	2,000		1,340		1,340
19	25900842	REATOR P/ LAMPADA VMC/VSA/MET	3,000	3,000	1,050	0,420	1,470
20	25900844	REINSTALACAO DE LUMINARIA MONTADA	3,000		3,960		3,960
21	25900854	REINST. RAMAL LIG AEREO CONSUMIDOR BT	3,000		1,470		1,470
22	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRITO OBRA	81,000		25,515		25,515
23	25900881	OPERACAO DE CHAVES	2,000		1,000		1,000
24	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTOR CUNHA	6,000		1,380		1,380
25	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SEDE, P/TON	5,825		27,605		27,605
26	25900898	COPIA DE PROJETO, POR M3	0,360		0,108		0,108
27	25900940	LANC CABO AL. MULTIPLEX AUTO-SUSTENTADO	0,093		3,395		3,395
28	25900942	LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE, P/ LIG.	27,000		5,400		5,400
29	25900944	BRACO COM GRAMPO DE SUSPENSAO	2,000		0,780		0,780
30	25900946	GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRUT DE RDU/RDR	2,000		0,580		0,580
31	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, POR FOTO	4,000		0,160		0,160
Total:					157,193	21,966	179,159