

**RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO****Projeto** 1726062 **Ordem em Curso** I-26-1861602 **Data: Início** 13.05.2026 **Término** 30.12.2027**Título da obra** RDR - CAMILA - AMPLIAÇÃO**Área** STPUMU **Município** GUAPOREMA**Programa Orçam.** DG001180349210000 G1 - AMPLIAÇÃO REDE RURAL**Finalidade**

RDR - AMPLIAÇÃO DE 74 METROS DE REDE DE MEDIA TENSÃO 2X04CAA 13,8KV COM INSTALAÇÃO DE POSTO TRANSFORMADOR DE 15KVA PARA ATENDIMENTO DE LIGAÇÃO NOVA DE 2X70A - TENSÃO DE FORNECIMENTO 254/127V.

	Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
	1	15002640	CHAVE FUS DSTB TIPO C PORC 15 KV C/PF	CJ	4,000			
#FP	2	15004262	ISOLADOR,PINO;MONOC;15KV;CRUZ.MAD/CON	UN		2,000		
#FP	3	15004294	ISOLADOR DISCO PORCEL G-O 175MM 45KN	UN		18,000		
	4	15004337	ISOLADOR ROLDANA PORC 80MM R1350-2	UN	1,000			
	5	15004377	ALCA PRE DSTB CA/4AWG CAA/4AWG NTC812101	UN	15,000	6,000		
	6	15004707	ISOLADOR PILAR EXT PORC 34,5KV MONOC	UN	3,000			
	7	15004733	ISOLADOR PILAR EXT PORC 13,8KV MONOC	UN	6,000			
	8	15004882	FIO ACO-COBRE ATERRAMENTO MOLE 16 MM2	KG	10,608			
	9	15005306	SAPATILHA ACO CABO 9,5MM R 17MM 3160DAN	UN	15,000	6,000		
	10	15005471	GANCHO-OLHAL NTC 812023	UN	14,000	9,000		
	11	15005508	ARMACAO SECUND 125MM 1 ESTR NTC 811584	UN	1,000			
	12	15006315	ELO FUSIVEL DSTB H 2A 500MM NTC 813812	UN	2,000			
	13	15008292	HASTE ATERRAMENT ACO-COBRE L 2,4M D 12,8	UN	9,000			
	14	15010136	PARA-RAIOS DSTB 15KV 10KA(MIN) NTC811258	UN	2,000			
	15	15010262	CRUZETA POSTE CONCRETO 2000MM 250DAN	UN	6,000			
	16	15010295	MAO FRANCESA PLANA ACO 619X32X6MM NTC	UN	12,000			
	17	15010424	ISOLADOR ANC 13,8KV BASTAO POLIMERIC G-O	UN	14,000			
	18	15010569	PINO AUTO-TRAVANTE 16MM 140MM NTC811596	UN	9,000			
	19	15010994	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 125MM NTC	UN	12,000			
	20	15011030	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 150MM NTC	UN	2,000			
	21	15011039	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 200MM	UN	3,000			
	22	15011065	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 250MM	UN	4,000			
	23	15011093	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 300MM	UN	4,000			
#FP	24	15011098	NAO COMPRAR(PARAFUSO M16X2MM;L=325MM)	UN		2,000		
#FP	25	15011241	BASE,CHAVE FUS.DSTB;TIPO A;24,2 KV;100 A	UN		3,000		
	26	15011264	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 200MM	UN	4,000			
	27	15011304	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 350MM NTC	UN	3,000			
	28	15011308	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 400MM	UN		6,000		
#FP	29	15011331	PORTA-FUSIVEL A 24,2KV 100A IASIM 2,0KA	UN		3,000		
	30	15011332	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 450MM	UN	3,000			
	31	15011477	ARRUELA QUAD ZINC DN/18MM E/3MM	UN	51,000			
	32	15011505	PORCA OLHAL M16X2-7H ZINC NTC 812020	UN	14,000	9,000		
	33	15011585	PLACA CONCRETO 1000X200X100MM NTC 812086	UN	8,000			
	34	15011916	LACO PREF TOPO CA 4AWG CAA 4AWG D 60MM	UN	2,000			
	35	15013792	CONECTOR TERM 4AWG CA/CAA1FURO NTC812800	UN	2,000			
	36	15013796	CONECTOR TERM 2AWG CA/CAA 1FU NTC812800	UN	3,000			
	37	15014339	ESTRIBO DERIV CUNHA 4CAA NTC 813030	UN	4,000			
	38	15014564	GRAMPO LINHA VIVA TRONCO 25-95 MM2	UN	4,000			
	39	15014632	CONECTOR CUNHA 125A 4AWG-4AWG CA/CAA	UN	5,000			
	40	15014808	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/HASTE 1/2	UN	9,000			
	41	15014832	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/FIO 16 NTC	UN	4,000			
	42	15015066	ABRACADEIRA PLAST CINTA 190MM NTC813450	UN	3,000			
	43	15015107	PROTETOR BUCHA TRANSF 15KV NTC 813545	UN	2,000			
	44	15015136	FIO AMARRACAO ALUMINIO 10MM2 COBERTO NTC	M	7,500			
	45	15018683	CONECTOR TERMIN COMPR 1FU 16MM2 NU COBRE	UN	6,000			
	46	15025975	SUPORTE L P/CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIOS	UN	2,000	3,000		
	47	20004099	TRANSFORMADOR DIST 1F 15KVA 13200-254V	UN	1,000			
	48	20009172	POSTE CONCRETO B/600/12,0M DT NTC	UN	2,000			



RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO

	Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
	49	20009212	POSTE CONCRETO B/600/13,5M DT NTC	UN	1,000			
	50	20009557	CABO ELET COBE CU 1X16MM2 15KV NTC810680	M	15,500			
	51	20009698	CABO ELET AUTO-SUST TRIPLEX AL 35MM2	M	1,700			
	52	20010006	SUPORTE POSTE PARA-RAIOS/CHAVE-FUSIVEL	UN	2,000			
#FP	53	20011341	POSTE CONCRETO D/200/11,0M DT NTC101	UN		1,000		
	54	20011693	CABO ELET NU-CAA 4 AWG SWAN NTC 810572	KG	12,951			

**RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO****Projeto** 1726062 **Ordem em Curso** I-26-1861602 **Data: Início** 13.05.2026 **Término** 30.12.2027**Título da obra** RDR - CAMILA - AMPLIAÇÃO**Área** STPUMU **Município** GUAPOREMA**Programa Orçam.** DG001180349210000 G1 - AMPLIAÇÃO REDE RURAL**Finalidade**

RDR - AMPLIAÇÃO DE 74 METROS DE REDE DE MEDIA TENSÃO 2X04CAA 13,8KV COM INSTALAÇÃO DE POSTO TRANSFORMADOR DE 15KVA PARA ATENDIMENTO DE LIGAÇÃO NOVA DE 2X70A - TENSÃO DE FORNECIMENTO 254/127V.

Item	Código	Descrição	Qtde.Montag.	Qtde.Desmtg.	Qtd US Montag. (previsto)	Qtd US Desmtg (previsto)	Total US
1	25900703	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDR	2,000		3,380		3,380
2	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E CONTRAP	2,000		5,020		5,020
3	25900717	CAVA TERRA/ARENITO POSTE DE 13 A 15M	1,000		3,770		3,770
4	25900745	LEV. POSTE ENTRE 13 A 15M; ATE 1000 daN	1,000		10,800		10,800
5	25900751	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO	14,000	9,000	4,620	1,170	5,790
6	25900752	CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES	4,000		3,360		3,360
7	25900753	CRUZETA DUPLA SEM ISOLADORES	1,000	2,000	1,830	3,660	5,490
8	25900755	ISOLADOR DE PINO	9,000	2,000	3,960	0,360	4,320
9	25900761	ARMAÇAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORCA-OLHAL	1,000		0,390		0,390
10	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	2,000	1,000	19,140	3,820	22,960
11	25900769	INST DE ESCORA DE SUBSOLO DUPLA	4,000		19,120		19,120
12	25900780	LANC CABO MT, ATE 02 CA-CAA	0,150		2,313		2,313
13	25900800	RETENSION. CABO EXISTENTE MT, POR CABO	6,000		2,640		2,640
14	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	6,000		1,620		1,620
15	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	22,000		6,820		6,820
16	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO EM ALTURA	8,000		3,440		3,440
17	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PRIMEIRA	2,000		3,540		3,540
18	25900816	INST HASTE ATERRAMENTO ACO COBRE, DEMAIS	7,000		5,880		5,880
19	25900819	MALHA DE ATERRAMENTO	60,000		40,800		40,800
20	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SELA/ESTRUT	4,000		2,680		2,680
21	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPOLAR	4,000	3,000	3,640	1,080	4,720
22	25900828	PARA-RAIOS	2,000		1,720		1,720
23	25900829	TRANSF. MONOFASICO 13,8 / 34,5 KV	1,000		2,700		2,700
24	25900831	SUORTE P/ CHAVE OU PARA-RAIOS	2,000		0,600		0,600
25	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRITO OBRA	106,000		33,390		33,390
26	25900868	PINTURA DA NUMERACAO DE EQUIP. OU POSTE	2,000		0,940		0,940
27	25900881	OPERACAO DE CHAVES	2,000		1,000		1,000
28	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTOR CUNHA	9,000		2,070		2,070
29	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SEDE, P/TON	6,456		30,595		30,595
30	25900894	IMPLANTACAO DE PROJETO, POR POSTE	3,000		0,510		0,510
31	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA-RAIOS)	2,000		0,280		0,280
32	25900946	GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRUT DE RDU/RDR	2,000		0,580		0,580
33	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, POR FOTO	6,000		0,240		0,240
			Total:		223,388	10,090	233,478