

**RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO**

Projeto 1727187 **Ordem em Curso** **Data: Início** 19.05.2026 **Término** 31.12.2027

Título da obra Melhoria de rede

Área STPUMU **Município** CRUZEIRO DO OESTE

Programa Orçam. DG004170448310000 G4 - MELHORIA BAIXA TENSÃO DA REDE URBANA

Finalidade

Melhoria de rede secundaria com instalação de transformador trifásico de 75 kVA para atender adequação de nível de tensão - Tensão de Fornecimento = 220/127 V

	Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
#FP	1	15004337	ISOLADOR ROLDANA PORC 80MM R1350-2	UN	2,000	24,000		
	2	15004401	ALCA PRE DIS CA/2AWG CAA/2AWG CAL 35MM2	UN		8,000		
	3	15004441	ALCA P.D CA 2/0AWG CAA 2/0AWG CAL 70MM2	UN	2,000			
	4	15004590	ALCA PREF SERVICO CAL 35MM2 NTC 812122	UN	22,000	22,000		
	5	15005508	ARMACAO SECUND 125MM 1 ESTR NTC 811584	UN	2,000			
	6	15006315	ELO FUSIVEL DSTB H 2A 500MM NTC 813812	UN		3,000		
	7	15006344	ELO FUSIVEL DSTB H 5A 500MM NTC 813814	UN	3,000			
	8	15008003	ARMACAO SEC 725MM 4 ESTRIBOS NTC 811581	UN		6,000		
	9	15011039	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 200MM	UN	6,000	6,000		
	10	15011065	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 250MM	UN	2,000	6,000		
	11	15011093	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 300MM	UN	2,000	2,000		
	12	15011477	ARRUELA QUAD ZINC DN/18MM E/3MM	UN	10,000	14,000		
	13	15011854	LACO PREF ROLDANA CA 2AWG CAL 35MM2 NTC	UN		16,000		
	14	15014003	CONECTOR PERF 16-70/1,5-10MM2	UN	12,000			
	15	15014031	CONECTOR PERF 35-70/ 35-70MM2	UN	32,000			
	16	15014036	CONECTOR PERF 50-120/6-35MM2	UN	4,000			
	17	15015066	ABRACADEIRA PLAST CINTA 190MM NTC813450	UN	2,000			
	18	15015976	BRACO GRAMPO SUSP CAB NEUT/10,0 -12,0MM	CJ	4,000			
	19	15018902	CONECTOR CUNHA I 110A 16-35/25-25MM2 CU	UN		29,000		
	20	15018907	CONECTOR DERIV CUNHA A 110A 35-6MM2 CU	UN		12,000		
	21	15018937	CONECTOR CUNHA D 85A 2/0CA-16/70-16MM2	UN	4,000			
	22	15019050	CONECTOR DERIV CUNHA 125A 2/0CA-CAA/2CA	UN	7,000			
	23	20004355	TRANSFORMADOR DISTR 3F 30KVA 13200-220V	UN		1,000		
	24	20004412	TRANSFORMADOR DISTR 3F 75KVA 13200-220V	UN	1,000			
#FP	25	20009692	CABO,ELET AUTO-SUST;DUPLEX;AL;2 AWG	M	80,000	80,000		
	26	20009698	CABO ELET AUTO-SUST TRIPLEX AL 35MM2	M	140,000	140,000		
	27	20009716	CABO ELET AUTO-SUST QUADRUPLIX AL 70MM2	M	211,363			
	28	20011624	CABO ELET NU-CA 2 AWG IRIS NTC 810553	KG		76,331		

**RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO****Projeto** 1727187 **Ordem em Curso** **Data: Início** 19.05.2026 **Término** 31.12.2027**Título da obra** Melhoria de rede**Área** STPUMU **Município** CRUZEIRO DO OESTE**Programa Orçam.** DG004170448310000 G4 - MELHORIA BAIXA TENSÃO DA REDE URBANA**Finalidade**

Melhoria de rede secundaria com instalação de transformador trifásico de 75 kVA para atender adequação de nível de tensão - Tensão de Fornecimento = 220/127 V

Item	Código	Descrição	Qtde.Montag.	Qtde.Desmtg.	Qtd US Montag. (previsto)	Qtd US Desmtg (previsto)	Total US
1	25900761	ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORCA-OLHAL	2,000		0,780		0,780
2	25900762	ARMACAO SECUNDARIA C/ MAIS DE 1 ESTRIBO		6,000		1,500	1,500
3	25900792	LANC CABO BT, ATE 02 CA-CAA		0,824		3,799	3,799
4	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT		16,000		1,760	1,760
5	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	11,000	41,000	3,410	4,920	8,330
6	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO EM ALTURA	9,000		3,870		3,870
7	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SELA/ESTRUT	2,000		1,340		1,340
8	25900828	PARA-RAIOS	6,000	6,000	5,160	2,040	7,200
9	25900830	TRAFO TRIF/RELIG/REG.TENSAO, 13,8/34,5kV	1,000	1,000	4,730	1,890	6,620
10	25900853	RAMAL LIGACAO AEREO CONSUMIDOR BT	11,000	11,000	8,580	3,410	11,990
11	25900854	REINST. RAMAL LIG AEREO CONSUMIDOR BT	11,000		5,390		5,390
12	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRITO OBRA	22,000		6,930		6,930
13	25900881	OPERACAO DE CHAVES	1,000		0,500		0,500
14	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTOR CUNHA	7,000		1,610		1,610
15	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SEDE, P/TON	1,353		6,412		6,412
16	25900940	LANC CABO AL. MULTIPLEX AUTO-SUSTENTADO	0,206		7,519		7,519
17	25900942	LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE, P/ LIG.	48,000		9,600		9,600
18	25900944	BRACO COM GRAMPO DE SUSPENSAO	4,000		1,560		1,560
19	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, POR FOTO	27,000		1,080		1,080
			Total:		68,471	19,319	87,790