

**RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO**

Projeto 1727808 **Ordem em Curso** I-26-1924102 **Data: Início** 18.05.2026 **Término** 31.12.2027

Título da obra MELHORIA DE REDE

Área STPUMU **Município** TAPIRA

Programa Orçam. DG004170448310000 G4 - MELHORIA BAIXA TENSÃO DA REDE URBANA

Finalidade

Melhoria de rede com troca de Transformadores monofásico de 50#kVA para 2 Transformadores de 37,5 kVA - Tensão de Fornecimento = 254/127 V.

Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
1	15002640	CHAVE FUS DSTB TIPO C PORC 15 KV C/PF	CJ			2,000	2,000
2	15004733	ISOLADOR PILAR EXT PORC 13,8KV MONOC	UN	2,000			
3	15006344	ELO FUSIVEL DSTB H 5A 500MM NTC 813814	UN	4,000			
4	15006349	ELO FUSIVEL DSTB K 6A 500MM NTC 813815	UN		2,000		
5	15010136	PARA-RAIOS DSTB 15KV 10KA(MIN) NTC811258	UN			2,000	2,000
6	15015136	FIO AMARRACAO ALUMINIO 10MM2 COBERTO NTC	M	2,000			
7	20004150	TRANSFORMADOR DISTR 1F 37,5KVA 13200-254	UN	2,000			
8	20004154	TRANSFORMADOR DISTR 1F 50KVA 13200-254V	UN		1,000		

**RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO****Projeto** 1727808 **Ordem em Curso** I-26-1924102 **Data: Início** 18.05.2026 **Término** 31.12.2027**Título da obra** MELHORIA DE REDE**Área** STPUMU **Município** TAPIRA**Programa Orçam.** DG004170448310000 G4 - MELHORIA BAIXA TENSÃO DA REDE URBANA**Finalidade**

Melhoria de rede com troca de Transformadores monofásico de 50#kVA para 2 Transformadores de 37,5 kVA - Tensão de Fornecimento = 254/127 V.

Item	Código	Descrição	Qtde.Montag.	Qtde.Desmtg.	Qtd US Montag. (previsto)	Qtd US Desmtg (previsto)	Total US
1	25900755	ISOLADOR DE PINO	2,000		0,880		0,880
2	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	2,000		0,540		0,540
3	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO EM ALTURA	1,000		0,430		0,430
4	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SELA/ESTRUT	1,000		0,670		0,670
5	25900828	PARA-RAIOS	4,000	2,000	3,440	0,680	4,120
6	25900829	TRANSF. MONOFASICO 13,8 / 34,5 KV	2,000	1,000	5,400	1,080	6,480
7	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRITO OBRA	69,000		21,735		21,735
8	25900881	OPERACAO DE CHAVES	1,000		0,500		0,500
9	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SEDE, P/TON	0,936		4,436		4,436
10	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, POR FOTO	6,000		0,240		0,240
			Total:		38,271	1,760	40,031