

**RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO**

**Projeto** 1728163 **Ordem em Curso** I-26-1956502 **Data: Início** 20.05.2026 **Término** 31.12.2027

**Título da obra** MELHORIA NT

**Área** STPUMU **Município** FRANCISCO ALVES

**Programa Orçam.** DG004180449320000 G4 - MELHORIA DA REDE RURAL

**Finalidade**

Obra de adequacao de nivel de tensao Prezados,  
Para que possamos atender à Reclamação de Nível de Tensão referente à UC 106615580 # FRANCISCO ALVES com a maior brevidade possível, solicitamos vossos préstimos para:  
Viabilizar estudos e melhorias no CTO 8940847951 conforme protocolo de tramitação OC DIV 20264367568796 # ORÇAMENTOS DIVERSOS.

| Item | Código   | Descrição                                | Unid. | Qtde.Inst. | Qtde.Ret. | Qtde.Reapl + | Qtde.Reapl - |
|------|----------|------------------------------------------|-------|------------|-----------|--------------|--------------|
| 1    | 15002645 | CHAVE FUS DSTB TIPO C PORC 36 KV C/PF    | CJ    | 3,000      |           |              |              |
| 2    | 15004337 | ISOLADOR ROLDANA PORC 80MM R1350-2       | UN    | 1,000      |           |              |              |
| 3    | 15004707 | ISOLADOR PILAR EXT PORC 34,5KV MONOC     | UN    | 4,000      |           |              |              |
| 4    | 15004882 | FIO ACO-COBRE ATERRAMENTO MOLE 16 MM2    | KG    | 3,912      |           |              |              |
| 5    | 15005508 | ARMAÇAO SECUND 125MM 1 ESTR NTC 811584   | UN    | 1,000      |           |              |              |
| 6    | 15006340 | ELO FUSIVEL DSTB H 3A 500MM NTC 813813   | UN    | 3,000      |           |              |              |
| 7    | 15008292 | HASTE ATERRAMENT ACO-COBRE L 2,4M D 12,8 | UN    | 3,000      |           |              |              |
| 8    | 15010262 | CRUZETA POSTE CONCRETO 2000MM 250DAN     | UN    | 2,000      |           |              |              |
| 9    | 15010295 | MAO FRANCESA PLANA ACO 619X32X6MM NTC    | UN    | 4,000      |           |              |              |
| 10   | 15010569 | PINO AUTO-TRAVANTE 16MM 140MM NTC811596  | UN    | 4,000      |           |              |              |
| 11   | 15010994 | PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 125MM NTC    | UN    | 4,000      |           |              |              |
| 12   | 15011039 | PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 200MM        | UN    | 1,000      |           |              |              |
| 13   | 15011065 | PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 250MM        | UN    | 2,000      |           |              |              |
| 14   | 15011093 | PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 300MM        | UN    | 1,000      |           |              |              |
| 15   | 15011122 | PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 350MM        | UN    | 1,000      |           |              |              |
| 16   | 15011406 | PARAFUSO FRANCES ABAU M16X2MM L 45MM     | UN    | 5,000      |           |              |              |
| 17   | 15011477 | ARRUELA QUAD ZINC DN/18MM E/3MM          | UN    | 11,000     |           |              |              |
| 18   | 15011916 | LACO PREF TOPO CA 4AWG CAA 4AWG D 60MM   | UN    | 3,000      |           |              |              |
| 19   | 15014339 | ESTRIBO DERIV CUNHA 4CAA NTC 813030      | UN    | 3,000      |           |              |              |
| 20   | 15014564 | GRAMPO LINHA VIVA TRONCO 25-95 MM2       | UN    | 3,000      |           |              |              |
| 21   | 15014808 | CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/HASTE 1/2     | UN    | 3,000      |           |              |              |
| 22   | 15014832 | CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/FIO 16 NTC    | UN    | 4,000      |           |              |              |
| 23   | 15015107 | PROTETOR BUCHA TRANSF 15KV NTC 813545    | UN    | 3,000      |           |              |              |
| 24   | 15015136 | FIO AMARRACAO ALUMINIO 10MM2 COBERTO NTC | M     | 1,500      |           |              |              |
| 25   | 15015168 | ELETRODUTO RIGID PVC 20MM 3000MM ROS NTC | UN    | 1,000      |           |              |              |
| 26   | 15018683 | CONECTOR TERMIN COMPR 1FU 16MM2 NU COBRE | UN    | 6,000      |           |              |              |
| 27   | 15025975 | SUPORTE L P/CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIOS   | UN    | 3,000      |           |              |              |
| 28   | 20004561 | TRANSFORMADOR DISTR 3F 112KVA 33000-220V | UN    | 1,000      |           |              |              |
| 29   | 20009172 | POSTE CONCRETO B/600/12,0M DT NTC        | UN    | 1,000      |           |              |              |
| 30   | 20009557 | CABO ELET COBE CU 1X16MM2 15KV NTC810680 | M     | 15,500     |           |              |              |
| 31   | 20009879 | SUPORTE TRAFO POSTE 195X100MM ACO 3FUROS | UN    | 2,000      |           |              |              |
| 32   | 20021108 | PARA-RAIOS DIS 34,5 KV 10KA NTC811261    | UN    | 3,000      |           |              |              |

**RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO****Projeto** 1728163 **Ordem em Curso** I-26-1956502 **Data: Início** 20.05.2026 **Término** 31.12.2027**Título da obra** MELHORIA NT**Área** STPUMU **Município** FRANCISCO ALVES**Programa Orçam.** DG004180449320000 G4 - MELHORIA DA REDE RURAL**Finalidade**

Obra de adequacao de nivel de tensaoPrezados,  
Para que possamos atender à Reclamação de Nível de Tensão referente à UC 106615580 # FRANCISCO ALVES com a maior brevidade possível, solicitamos vossos préstimos para:  
Viabilizar estudos e melhorias no CTO 8940847951 conforme protocolo de tramitação OC DIV 20264367568796 # ORÇAMENTOS DIVERSOS.

| Item | Código   | Descrição                                | Qtde.Montag.  | Qtde.Desmtg. | Qtd US Montag.<br>(previsto) | Qtd US Desmtg<br>(previsto) | Total US      |
|------|----------|------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1    | 25900703 | LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDR              | 1,000         |              | 1,690                        |                             | 1,690         |
| 2    | 25900716 | CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E CONTRAP | 1,000         |              | 2,510                        |                             | 2,510         |
| 3    | 25900752 | CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES           | 2,000         |              | 1,680                        |                             | 1,680         |
| 4    | 25900755 | ISOLADOR DE PINO                         | 4,000         |              | 1,760                        |                             | 1,760         |
| 5    | 25900761 | ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORCA-OLHAL  | 1,000         |              | 0,390                        |                             | 0,390         |
| 6    | 25900764 | LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN            | 1,000         |              | 9,570                        |                             | 9,570         |
| 7    | 25900805 | AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT             | 4,000         |              | 1,080                        |                             | 1,080         |
| 8    | 25900810 | LIGACAO DE CABOS EM MT E BT              | 11,000        |              | 3,410                        |                             | 3,410         |
| 9    | 25900812 | INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO EM ALTURA | 3,000         |              | 1,290                        |                             | 1,290         |
| 10   | 25900813 | DESCIDA SUPLEM. ATERR TRAF0 33KV/19,05KV | 1,000         |              | 0,780                        |                             | 0,780         |
| 11   | 25900815 | INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PRIMEIRA   | 1,000         |              | 1,770                        |                             | 1,770         |
| 12   | 25900816 | INST HASTE ATERRAMENTO ACO COBRE, DEMAIS | 2,000         |              | 1,680                        |                             | 1,680         |
| 13   | 25900819 | MALHA DE ATERRAMENTO                     | 10,000        |              | 6,800                        |                             | 6,800         |
| 14   | 25900821 | INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SELA/ESTRUT | 2,000         |              | 1,340                        |                             | 1,340         |
| 15   | 25900824 | CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPOLAR      | 3,000         |              | 2,730                        |                             | 2,730         |
| 16   | 25900828 | PARA-RAIOS                               | 3,000         |              | 2,580                        |                             | 2,580         |
| 17   | 25900830 | TRAF0 TRIF/RELIG/REG.TENSAO, 13,8/34,5kV | 1,000         |              | 4,730                        |                             | 4,730         |
| 18   | 25900863 | DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRITO OBRA  | 71,000        |              | 22,365                       |                             | 22,365        |
| 19   | 25900868 | PINTURA DA NUMERACAO DE EQUIP. OU POSTE  | 1,000         |              | 0,470                        |                             | 0,470         |
| 20   | 25900881 | OPERACAO DE CHAVES                       | 1,000         |              | 0,500                        |                             | 0,500         |
| 21   | 25900883 | FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTOR CUNHA  | 3,000         |              | 0,690                        |                             | 0,690         |
| 22   | 25900891 | TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SEDE, P/TON | 2,323         |              | 11,009                       |                             | 11,009        |
| 23   | 25900911 | PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA-RAIOS)  | 3,000         |              | 0,420                        |                             | 0,420         |
| 24   | 25900946 | GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRUT DE RDU/RDR | 1,000         |              | 0,290                        |                             | 0,290         |
| 25   | 25900990 | FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, POR FOTO  | 3,000         |              | 0,120                        |                             | 0,120         |
|      |          |                                          | <b>Total:</b> |              | <b>81,654</b>                | <b>0,000</b>                | <b>81,654</b> |