



RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO

Projeto 1715146 **Ordem em Curso** I-26-0838003 **Data: Início** 23.03.2026 **Término** 23.08.2026

Título da obra INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR

Área STPUMU **Município** ALTO PIQUIRI

Programa Orçam. DG001180349210000 G1 - AMPLIAÇÃO REDE RURAL

Finalidade

INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 25KVA PARA ATENDER AUMENTO DE CARGA DE 1x40A PARA 2x70A (127/254V)

Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
1	15002640	CHAVE FUS DSTB TIPO C PORC 15 KV C/PF	CJ	2,000			
2	15004337	ISOLADOR ROLDANA PORC 80MM R1350-2	UN	6,000		3,000	3,000
3	15004401	ALCA PRE DIS CA/2AWG CAA/2AWG CAL 35MM2	UN	6,000			
4	15004733	ISOLADOR PILAR EXT PORC 13,8KV MONOC	UN	2,000			
5	15004882	FIO ACO-COBRE ATERRAMENTO MOLE 16 MM2	KG	7,824			
6	15005508	ARMAÇÃO SECUND 125MM 1 ESTR NTC 811584	UN	6,000		3,000	3,000
7	15006340	ELO FUSIVEL DSTB H 3A 500MM NTC 813813	UN	2,000			
8	15008292	HASTE ATERRAMENT ACO-COBRE L 2,4M D 12,8	UN	6,000			
9	15010136	PARA-RAIOS DSTB 15KV 10KA(MIN) NTC811258	UN	2,000			
10	15010262	CRUZETA POSTE CONCRETO 2000MM 250DAN	UN	1,000			
11	15010295	MAO FRANCESA PLANA ACO 619X32X6MM NTC	UN	2,000			
12	15010569	PINO AUTO-TRAVANTE 16MM 140MM NTC811596	UN	2,000			
13	15010994	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 125MM NTC	UN	2,000			
14	15011039	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 200MM	UN	3,000			
15	15011065	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 250MM	UN	3,000		3,000	3,000
16	15011093	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 300MM	UN	3,000			
17	15011477	ARRUELA QUAD ZINC DN/18MM E/3MM	UN	10,000			
18	15011850	LACO PREF ROLDANA CA 4AWG CAA 4AWG NTC	UN	3,000			
19	15011854	LACO PREF ROLDANA CA 2AWG CAL 35MM2 NTC	UN		3,000		
20	15011916	LACO PREF TOPO CA 4AWG CAA 4AWG D 60MM	UN	2,000			
21	15013850	CONECTOR TERMIN 4/0AWG CA/CAA 2FUROS	UN	3,000			
22	15014339	ESTRIBO DERIV CUNHA 4CAA NTC 813030	UN	2,000			
23	15014564	GRAMPO LINHA VIVA TRONCO 25-95 MM2	UN	2,000			
24	15014608	CONECTOR DERIV CUNHA 150A 2AWG - 2AWG CA	UN	1,000			
25	15014808	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/HASTE 1/2	UN	6,000			
26	15014832	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/FIO 16 NTC	UN	2,000			
27	15015107	PROTETOR BUCHA TRANSF 15KV NTC 813545	UN	2,000			
28	15018683	CONECTOR TERMIN COMPR 1FU 16MM2 NU COBRE	UN	4,000			
29	15018907	CONECTOR DERIV CUNHA A 110A 35-6MM2 CU	UN	2,000	2,000		
30	15019088	CONECTOR CUNHA 125A 2/0-4/0CA/35-70MM2	UN	3,000			
31	20004126	TRANSFORMADOR DISTR 1F 25KVA 13200-254V	UN	1,000			
32	20009158	POSTE CONCRETO B/300/12,0M DT NTC	UN	1,000			
33	20009557	CABO ELET COBE CU 1X16MM2 15KV NTC810680	M	9,500			
34	20010006	SUPORTE POSTE PARA-RAIOS/CHAVE-FUSIVEL	UN	2,000			
35	20010322	CABO EL ISOL UG AL 1X120MM2 0,6/1KV XLPE	M	3,750			

**RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO****Projeto** 1715146 **Ordem em Curso** I-26-0838003 **Data: Início** 23.03.2026 **Término** 23.08.2026**Título da obra** INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR**Área** STPUMU **Município** ALTO PIQUIRI**Programa Orçam.** DG001180349210000 G1 - AMPLIAÇÃO REDE RURAL**Finalidade**

INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 25KVA PARA ATENDER AUMENTO DE CARGA DE 1x40A PARA 2x70A (127/254V)

Item	Código	Descrição	Qtde.Montag.	Qtde.Desmtg.	Qtd US Montag. (previsto)	Qtd US Desmtg (previsto)	Total US
1	25900703	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDR	1,000		1,690		1,690
2	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E CONTRAP	1,000		2,510		2,510
3	25900752	CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES	1,000		0,840		0,840
4	25900755	ISOLADOR DE PINO	2,000		0,880		0,880
5	25900761	ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORCA-OLHAL	9,000	3,000	3,510	0,480	3,990
6	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	1,000		9,570		9,570
7	25900801	RETENSION. CABO EXISTENTE BT, POR CABO	6,000		2,220		2,220
8	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	5,000	3,000	1,350	0,330	1,680
9	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	17,000	2,000	5,270	0,240	5,510
10	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO EM ALTURA	4,000		1,720		1,720
11	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PRIMEIRA	1,000		1,770		1,770
12	25900816	INST HASTE ATERRAMENTO ACO COBRE, DEMAIS	5,000		4,200		4,200
13	25900819	MALHA DE ATERRAMENTO	50,000		34,000		34,000
14	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SELA/ESTRUT	2,000		1,340		1,340
15	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPOLAR	2,000		1,820		1,820
16	25900828	PARA-RAIOS	2,000		1,720		1,720
17	25900829	TRANSF. MONOFASICO 13,8 / 34,5 KV	1,000		2,700		2,700
18	25900831	SUPORTE P/ CHAVE OU PARA-RAIOS	2,000		0,600		0,600
19	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRITO OBRA	43,000		13,545		13,545
20	25900868	PINTURA DA NUMERACAO DE EQUIP. OU POSTE	1,000		0,470		0,470
21	25900881	OPERACAO DE CHAVES	2,000		1,000		1,000
22	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTOR CUNHA	6,000		1,380		1,380
23	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SEDE, P/TON	1,745		8,270		8,270
24	25900898	COPIA DE PROJETO, POR M3	0,240		0,072		0,072
25	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA-RAIOS)	2,000		0,280		0,280
26	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, POR FOTO	6,000		0,240		0,240
			Total:		102,967	1,050	104,017