

**RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO****Projeto** 1721887 **Ordem em Curso** I-26-1424903 **Data: Início** 27.04.2026 **Término** 31.12.2026**Título da obra** AMPLIAÇÃO DE REDE**Área** STPUMU **Município** FRANCISCO ALVES**Programa Orçam.** DG001180349210000 G1 - AMPLIAÇÃO REDE RURAL**Finalidade**

OBRA DE AMPLIAÇÃO DE REDE BT COM INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30KVA PARA ATENDER LIGAÇÃO 3X80A-127V/220V.
EXECUÇÃO DE OBRA ESTA CONDICIONADA A APROVAÇÃO DE PROJETO DE OCUPAÇÃO LONGITUDINAL DE FAIXA.

	Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
	1	15002645	CHAVE FUS DSTB TIPO C PORC 36 KV C/PF	CJ	3,000			
#FP	2	15004128	TRANFE P/3002217;CRUZ,POSTE;ACO;L=1900MM	UN		2,000		
#FP	3	15004294	ISOLADOR DISCO PORCEL G-O 175MM 45KN	UN		24,000		
	4	15004337	ISOLADOR ROLDANA PORC 80MM R1350-2	UN	4,000			
	5	15004377	ALCA PRE DSTB CA/4AWG CAA/4AWG NTC812101	UN	6,000	6,000		
	6	15004441	ALCA P.D CA 2/0AWG CAA 2/0AWG CAL 70MM2	UN	2,000			
	7	15004482	ALCA PREF ESTAI CABO DE ACO D 6,40MM	UN		2,000		
	8	15004707	ISOLADOR PILAR EXT PORC 34,5KV MONOC	UN	4,000			
	9	15004882	FIO ACO-COBRE ATERRAMENTO MOLE 16 MM2	KG	10,608			
	10	15005306	SAPATILHA ACO CABO 9,5MM R 17MM 3160DAN	UN	6,000	8,000		
	11	15005339	CHAPA ESTAI ACO 76X8MM NTC 812080	UN		1,000		
	12	15005471	GANCHO-OLHAL NTC 812023	UN	6,000	6,000		
	13	15005508	ARMACAO SECUND 125MM 1 ESTR NTC 811584	UN	4,000			
	14	15006310	ELO FUSIVEL DSTB H 1A 500MM NTC 813811	UN	3,000			
	15	15008292	HASTE ATERRAMENT ACO-COBRE L 2,4M D 12,8	UN	7,000			
	16	15010262	CRUZETA POSTE CONCRETO 2000MM 250DAN	UN	3,000			
	17	15010295	MAO FRANCESA PLANA ACO 619X32X6MM NTC	UN	6,000			
	18	15010337	ISOLADOR PINO UNIV POLIMER 35KV RD COMP	UN		2,000		
	19	15010428	ISOLADOR ANC 34,5KV BASTAO POLIMERIC G-O	UN	6,000			
	20	15010564	PINO AUTO-TRAVANTE L 38MM NTC811594	UN		2,000		
	21	15010569	PINO AUTO-TRAVANTE 16MM 140MM NTC811596	UN	4,000			
	22	15010994	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 125MM NTC	UN	6,000			
	23	15011039	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 200MM	UN		1,000		
	24	15011065	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 250MM	UN	3,000			
	25	15011093	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 300MM	UN	4,000			
	26	15011122	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 350MM	UN	1,000			
	27	15011264	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 200MM	UN		3,000		
	28	15011332	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 450MM	UN	3,000			
	29	15011406	PARAFUSO FRANCES ABAU M16X2MM L 45MM	UN	5,000			
	30	15011477	ARRUELA QUAD ZINC DN/18MM E/3MM	UN	24,000	6,000		
	31	15011505	PORCA OLHAL M16X2-7H ZINC NTC 812020	UN	6,000	6,000		
	32	15011585	PLACA CONCRETO 1000X200X100MM NTC 812086	UN	4,000			
	33	15011803	SECCIONADOR PREF CERCA LISO DI 2,6/3,0MM	UN	20,000			
	34	15011916	LACO PREF TOPO CA 4AWG CAA 4AWG D 60MM	UN	3,000	3,000		
	35	15013896	CONECTOR TERMIN 2/0AWG CA/CAA 2FUROS	UN	4,000			
	36	15014031	CONECTOR PERF 35-70/ 35-70MM2	UN	9,000			
#FP	37	15014202	CONECTOR,PARALELO;NTC 813010	UN		3,000		
	38	15014339	ESTRIBO DERIV CUNHA 4CAA NTC 813030	UN	3,000			
	39	15014564	GRAMPO LINHA VIVA TRONCO 25-95 MM2	UN	3,000			
	40	15014632	CONECTOR CUNHA 125A 4AWG-4AWG CA/CAA	UN	3,000			
	41	15014808	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/HASTE 1/2	UN	7,000			
	42	15014832	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/FIO 16 NTC	UN	6,000			
	43	15015066	ABRACADEIRA PLAST CINTA 190MM NTC813450	UN	3,000			
	44	15015107	PROTETOR BUCHA TRANSF 15KV NTC 813545	UN	3,000			
	45	15015136	FIO AMARRACAO ALUMINIO 10MM2 COBERTO NTC	M	1,500			
	46	15015168	ELETRODUTO RIGID PVC 20MM 3000MM ROS NTC	UN	1,000			
	47	15015976	BRACO GRAMPO SUSP CAB NEUT/10,0 -12,0MM	CJ	1,000			



RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO

	Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
	48	15016116	HASTE DE ATERRAMENTO ZINCADA PARA CERCA	UN	2,000			
	49	15018683	CONECTOR TERMIN COMPR 1FU 16MM2 NU COBRE	UN	6,000			
	50	15019055	CONECTOR DERIV CUNHA 60A 2/0CA/16MM2 CA	UN	1,000			
	51	15019088	CONECTOR CUNHA 125A 2/0-4/0CA/35-70MM2	UN	1,000			
#FP	52	15019265	ISOLADOR,PINO;MULTIC;24KV;C/PINO;CRU;ACO	UN		1,000		
	53	15025975	SUORTE L P/CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIOS	UN	3,000			
	54	15030446	ARAME AMARRACAO AC ZIN 12 BWG ROLO NTC	UN	2,000			
	55	20000102	CORDOALHA ACO CARB 6,4MM 7FIOS MR NTC	KG		2,400		
	56	20004516	TRANSFORMADOR DISTR 3F 30KVA 33000-220V	UN	1,000			
	57	20009172	POSTE CONCRETO B/600/12,0M DT NTC	UN	3,000			
	58	20009557	CABO ELET COBE CU 1X16MM2 15KV NTC810680	M	15,500			
	59	20009716	CABO ELET AUTO-SUST QUADRUPLX AL 70MM2	M	61,292			
	60	20009879	SUORTE TRAF0 POSTE 195X100MM ACO 3FUIROS	UN	2,000			
#FP	61	20011461	POSTE,CONCRETO;D/200/10,5M;DT;NTC810142	UN		1,000		
	62	20021108	PARA-RAIOS DIS 34,5 KV 10KA NTC811261	UN	3,000			

**RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO****Projeto** 1721887 **Ordem em Curso** I-26-1424903 **Data: Início** 27.04.2026 **Término** 31.12.2026**Título da obra** AMPLIAÇÃO DE REDE**Área** STPUMU **Município** FRANCISCO ALVES**Programa Orçam.** DG001180349210000 G1 - AMPLIAÇÃO REDE RURAL**Finalidade**

OBRA DE AMPLIAÇÃO DE REDE BT COM INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30KVA PARA ATENDER LIGAÇÃO 3X80A-127V/220V.
EXECUÇÃO DE OBRA ESTA CONDICIONADA A APROVAÇÃO DE PROJETO DE OCUPAÇÃO LONGITUDINAL DE FAIXA.

Item	Código	Descrição	Qtde.Montag.	Qtde.Desmtg.	Qtd US Montag. (previsto)	Qtd US Desmtg (previsto)	Total US
1	25900616	CAVA TERRA/AREN PROFUNDA B300/12;B600/12	1,000		3,320		3,320
2	25900703	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDR	2,000		3,380		3,380
3	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E CONTRAP	2,000		5,020		5,020
4	25900743	LEV. POSTE ATE 10,5 M; ATE 1000 DAN		1,000		2,590	2,590
5	25900751	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO	6,000	6,000	1,980	0,780	2,760
6	25900752	CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES	1,000		0,840		0,840
7	25900753	CRUZETA DUPLA SEM ISOLADORES	1,000	1,000	1,830	1,830	3,660
8	25900755	ISOLADOR DE PINO	4,000	2,000	1,760	0,360	2,120
9	25900761	ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORCA-OLHAL	4,000		1,560		1,560
10	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	3,000		28,710		28,710
11	25900769	INST DE ESCORA DE SUBSOLO DUPLA	2,000		9,560		9,560
12	25900770	ESTAI ANCORA SIMPLES OU REFORCADO MT/BT		1,000		0,660	0,660
13	25900800	RETENSION. CABO EXISTENTE MT, POR CABO	6,000		2,640		2,640
14	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	4,000	3,000	1,080	0,330	1,410
15	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	21,000	3,000	6,510	0,360	6,870
16	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO EM ALTURA	7,000		3,010		3,010
17	25900813	DESCIDA SUPLEM. ATERR TRAFO 33KV/19,05KV	1,000		0,780		0,780
18	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PRIMEIRA	2,000		3,540		3,540
19	25900816	INST HASTE ATERRAMENTO ACO COBRE, DEMAIS	5,000		4,200		4,200
20	25900818	INST HASTE ATERRAMENTO ZINCADA P/ CERCA	2,000		0,900		0,900
21	25900819	MALHA DE ATERRAMENTO	50,000		34,000		34,000
22	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SELA/ESTRUT	3,000		2,010		2,010
23	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPOLAR	3,000		2,730		2,730
24	25900828	PARA-RAIOS	3,000		2,580		2,580
25	25900830	TRAFO TRIF/RELIG/REG.TENSAO, 13,8/34,5kV	1,000		4,730		4,730
26	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRITO OBRA	71,000		22,365		22,365
27	25900868	PINTURA DA NUMERACAO DE EQUIP. OU POSTE	1,000		0,470		0,470
28	25900871	SECCIONAMENTO DE CERCA	20,000		6,600		6,600
29	25900881	OPERACAO DE CHAVES	2,000		1,000		1,000
30	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTOR CUNHA	8,000		1,840		1,840
31	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SEDE, P/TON	5,875		27,842		27,842
32	25900898	COPIA DE PROJETO, POR M3	0,240		0,072		0,072
33	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA-RAIOS)	3,000		0,420		0,420
34	25900940	LANC CABO AL. MULTIPLEX AUTO-SUSTENTADO	0,059		2,154		2,154
35	25900942	LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE, P/ LIG.	9,000		1,800		1,800
36	25900944	BRACO COM GRAMPO DE SUSPENSAO	1,000		0,390		0,390
37	25900946	GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRUT DE RDU/RDR	2,000		0,580		0,580
38	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, POR FOTO	9,000		0,360		0,360
			Total:		192,563	6,910	199,473