

**RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO****Projeto** 1722321 **Ordem em Curso** I-26-1448503 **Data: Início** 05.05.2026 **Término** 02.05.2027**Título da obra** OBRAS EM RDR**Área** STPUMU **Município** ALTO PIQUIRI**Programa Orçam.** DG001180349210000 G1 - AMPLIAÇÃO REDE RURAL**Finalidade**

IMPLANTAÇÃO DE UM POSTE COM TRANSFORMADOR DE 37,5 kVA PARA ATENDER LIGAÇÃO 2x150 A - 254/127 V.

Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
1	15002645	CHAVE FUS DSTB TIPO C PORC 36 KV C/PF	CJ	1,000			
2	15004337	ISOLADOR ROLDANA PORC 80MM R1350-2	UN	1,000			
3	15004707	ISOLADOR PILAR EXT PORC 34,5KV MONOC	UN	1,000			
4	15004838	SUPORTE ISOLADOR PILAR 635MM NTC813955	UN	1,000			
5	15004882	FIO ACO-COBRE ATERRAMENTO MOLE 16 MM2	KG	9,304			
6	15005433	GRAMPO U CERCA ACO NTC 814904	KG	0,060			
7	15005508	ARMAÇÃO SECUND 125MM 1 ESTR NTC 811584	UN	1,000			
8	15006340	ELO FUSIVEL DSTB H 3A 500MM NTC 813813	UN	1,000			
9	15008292	HASTE ATERRAMENT ACO-COBRE L 2,4M D 12,8	UN	6,000			
10	15010564	PINO AUTO-TRAVANTE L 38MM NTC811594	UN	1,000			
11	15011065	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 250MM	UN	3,000			
12	15011093	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 300MM	UN	3,000			
13	15011267	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 250MM	UN	1,000			
14	15011477	ARRUELA QUAD ZINC DN/18MM E/3MM	UN	8,000			
15	15011803	SECCIONADOR PREF CERCA LISO DI 2,6/3,0MM	UN	60,000			
16	15011916	LACO PREF TOPO CA 4AWG CAA 4AWG D 60MM	UN	1,000			
17	15013796	CONECTOR TERM 2AWG CA/CAA 1FU NTC812800	UN	3,000			
18	15014401	ESTRIBO DERIV CUNHA 3X10AWG NTC 813030	UN	1,000			
19	15014564	GRAMPO LINHA VIVA TRONCO 25-95 MM2	UN	1,000			
20	15014808	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/HASTE 1/2	UN	6,000			
21	15014832	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/FIO 16 NTC	UN	5,000			
22	15015066	ABRACADEIRA PLAST CINTA 190MM NTC813450	UN	3,000			
23	15015107	PROTETOR BUCHA TRANSF 15KV NTC 813545	UN	1,000			
24	15015168	ELETRODUTO RIGID PVC 20MM 3000MM ROS NTC	UN	1,000			
25	15016116	HASTE DE ATERRAMENTO ZINCADA PARA CERCA	UN	6,000			
26	15018683	CONECTOR TERMIN COMPR 1FU 16MM2 NU COBRE	UN	2,000			
27	15030446	ARAME AMARRAÇÃO AC ZIN 12 BWG ROLO NTC	UN	6,000			
28	20004249	TRANSFORMADOR DISTR 1F 37,5KVA 19053-254	UN	1,000			
29	20009172	POSTE CONCRETO B/600/12,0M DT NTC	UN	1,000			
30	20009557	CABO ELET COBE CU 1X16MM2 15KV NTC810680	M	5,000			
31	20009698	CABO ELET AUTO-SUST TRIPLEX AL 35MM2	M	1,700			
32	20010006	SUPORTE POSTE PARA-RAIOS/CHAVE-FUSIVEL	UN	1,000			
33	20021108	PARA-RAIOS DIS 34,5 KV 10KA NTC811261	UN	1,000			

**RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO****Projeto** 1722321 **Ordem em Curso** I-26-1448503 **Data: Início** 05.05.2026 **Término** 02.05.2027**Título da obra** OBRAS EM RDR**Área** STPUMU **Município** ALTO PIQUIRI**Programa Orçam.** DG001180349210000 G1 - AMPLIAÇÃO REDE RURAL**Finalidade**

IMPLANTAÇÃO DE UM POSTE COM TRANSFORMADOR DE 37,5 kVA PARA ATENDER LIGAÇÃO 2x150 A - 254/127 V.

Item	Código	Descrição	Qtde.Montag.	Qtde.Desmtg.	Qtd US Montag. (previsto)	Qtd US Desmtg (previsto)	Total US
1	25900703	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDR	1,000		1,690		1,690
2	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E CONTRAP	1,000		2,510		2,510
3	25900755	ISOLADOR DE PINO	1,000		0,440		0,440
4	25900757	SUPORTE/AFASTADOR P/ ISOLADOR PILAR	1,000		0,450		0,450
5	25900761	ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORCA-OLHAL	1,000		0,390		0,390
6	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	1,000		9,570		9,570
7	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	1,000		0,270		0,270
8	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	9,000		2,790		2,790
9	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO EM ALTURA	3,000		1,290		1,290
10	25900813	DESCIDA SUPLEM. ATERR TRAFO 33KV/19,05KV	1,000		0,780		0,780
11	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PRIMEIRA	1,000		1,770		1,770
12	25900816	INST HASTE ATERRAMENTO ACO COBRE, DEMAIS	5,000		4,200		4,200
13	25900818	INST HASTE ATERRAMENTO ZINCADA P/ CERCA	6,000		2,700		2,700
14	25900819	MALHA DE ATERRAMENTO	50,000		34,000		34,000
15	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SELA/ESTRUT	2,000		1,340		1,340
16	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPOLAR	1,000		0,910		0,910
17	25900828	PARA-RAIOS	1,000		0,860		0,860
18	25900829	TRANSF. MONOFASICO 13,8 / 34,5 KV	1,000		2,700		2,700
19	25900831	SUPORTE P/ CHAVE OU PARA-RAIOS	1,000		0,300		0,300
20	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRITO OBRA	43,000		13,545		13,545
21	25900868	PINTURA DA NUMERACAO DE EQUIP. OU POSTE	1,000		0,470		0,470
22	25900871	SECCIONAMENTO DE CERCA	60,000		19,800		19,800
23	25900881	OPERACAO DE CHAVES	2,000		1,000		1,000
24	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTOR CUNHA	1,000		0,230		0,230
25	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SEDE, P/TON	1,789		8,478		8,478
26	25900898	COPIA DE PROJETO, POR M3	0,360		0,108		0,108
27	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA-RAIOS)	1,000		0,140		0,140
28	25900946	GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRUT DE RDU/RDR	1,000		0,290		0,290
29	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, POR FOTO	2,000		0,080		0,080
			Total:		113,101	0,000	113,101