

**RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO****Projeto** 1722803 **Ordem em Curso** I-26-1542903 **Data: Início** 28.04.2026 **Término** 31.12.2026**Título da obra** AMPLIAÇÃO DE REDE**Área** STPPVI **Município** TAPEJARA**Programa Orçam.** DG001180349210000 G1 - AMPLIAÇÃO REDE RURAL**Finalidade**

OBRA DE AMPLIAÇÃO DE REDE MT COM INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30KVA PARA ATENDER LIGAÇÃO 3X80A-127V/220V.
EXECUÇÃO DE OBRA ESTA CONDICIONADA A APRESENTAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM DOS LOTES ENVOLVIDOS NO TRAJETO DA REDE.

Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
1	15002645	CHAVE FUS DSTB TIPO C PORC 36 KV C/PF	CJ	3,000			
2	15004337	ISOLADOR ROLDANA PORC 80MM R1350-2	UN	1,000			
3	15004377	ALCA PRE DSTB CA/4AWG CAA/4AWG NTC812101	UN	18,000			
4	15004707	ISOLADOR PILAR EXT PORC 34,5KV MONOC	UN	20,000			
5	15004882	FIO ACO-COBRE ATERRAMENTO MOLE 16 MM2	KG	9,304			
6	15005306	SAPATILHA ACO CABO 9,5MM R 17MM 3160DAN	UN	18,000			
7	15005471	GANCHO-OLHAL NTC 812023	UN	18,000			
8	15005508	ARMAÇAO SECUND 125MM 1 ESTR NTC 811584	UN	1,000			
9	15006310	ELO FUSIVEL DSTB H 1A 500MM NTC 813811	UN	3,000			
10	15008292	HASTE ATERRAMENT ACO-COBRE L 2,4M D 12,8	UN	6,000			
11	15010262	CRUZETA POSTE CONCRETO 2000MM 250DAN	UN	10,000			
12	15010295	MAO FRANCESA PLANA ACO 619X32X6MM NTC	UN	20,000			
13	15010428	ISOLADOR ANC 34,5KV BASTAO POLIMERIC G-O	UN	18,000			
14	15010569	PINO AUTO-TRAVANTE 16MM 140MM NTC811596	UN	20,000			
15	15010994	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 125MM NTC	UN	20,000			
16	15011039	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 200MM	UN	6,000			
17	15011065	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 250MM	UN	2,000			
18	15011093	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 300MM	UN	6,000			
19	15011122	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 350MM	UN	1,000			
20	15011264	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 200MM	UN	10,000			
21	15011304	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 350MM NTC	UN	3,000			
22	15011308	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 400MM	UN	2,000			
23	15011406	PARAFUSO FRANCES ABAU M16X2MM L 45MM	UN	5,000			
24	15011477	ARRUELA QUAD ZINC DN/18MM E/3MM	UN	70,000			
25	15011505	PORCA OLHAL M16X2-7H ZINC NTC 812020	UN	18,000			
26	15011803	SECCIONADOR PREF CERCA LISO DI 2,6/3,0MM	UN	40,000			
27	15011916	LACO PREF TOPO CA 4AWG CAA 4AWG D 60MM	UN	18,000			
28	15014339	ESTRIBO DERIV CUNHA 4CAA NTC 813030	UN	6,000			
29	15014564	GRAMPO LINHA VIVA TRONCO 25-95 MM2	UN	6,000			
30	15014632	CONECTOR CUNHA 125A 4AWG-4AWG CA/CAA	UN	3,000			
31	15014808	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/HASTE 1/2	UN	6,000			
32	15014832	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/FIO 16 NTC	UN	6,000			
33	15015107	PROTETOR BUCHA TRANSF 15KV NTC 813545	UN	3,000			
34	15015136	FIO AMARRACAO ALUMINIO 10MM2 COBERTO NTC	M	4,500			
35	15015168	ELETRODUTO RIGID PVC 20MM 3000MM ROS NTC	UN	1,000			
36	15016116	HASTE DE ATERRAMENTO ZINCADA PARA CERCA	UN	4,000			
37	15018683	CONECTOR TERMIN COMPR 1FU 16MM2 NU COBRE	UN	6,000			
38	15025975	SUORTE L P/CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIOS	UN	3,000			
39	15030446	ARAME AMARRACAO AC ZIN 12 BWG ROLO NTC	UN	4,000			
40	20004516	TRANSFORMADOR DISTR 3F 30KVA 33000-220V	UN	1,000			
41	20009172	POSTE CONCRETO B/600/12,0M DT NTC	UN	6,000			
42	20009176	POSTE CONCRETO B-1,5/1000/12,0M DT NTC	UN	1,000			
43	20009557	CABO ELET COBE CU 1X16MM2 15KV NTC810680	M	15,500			
44	20009879	SUORTE TRAFO POSTE 195X100MM ACO 3FUIROS	UN	2,000			
45	20011693	CABO ELET NU-CAA 4 AWG SWAN NTC 810572	KG	85,721			
46	20021108	PARA-RAIOS DIS 34,5 KV 10KA NTC811261	UN	3,000			

**RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO****Projeto** 1722803 **Ordem em Curso** I-26-1542903 **Data: Início** 28.04.2026 **Término** 31.12.2026**Título da obra** AMPLIAÇÃO DE REDE**Área** STPPVI **Município** TAPEJARA**Programa Orçam.** DG001180349210000 G1 - AMPLIAÇÃO REDE RURAL**Finalidade**

OBRA DE AMPLIAÇÃO DE REDE MT COM INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30KVA PARA ATENDER LIGAÇÃO 3X80A-127V/220V.
EXECUÇÃO DE OBRA ESTA CONDICIONADA A APRESENTAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM DOS LOTES ENVOLVIDOS NO TRAJETO DA REDE.

Item	Código	Descrição	Qtde.Montag.	Qtde.Desmtg.	Qtd US Montag. (previsto)	Qtd US Desmtg (previsto)	Total US
1	25900616	CAVA TERRA/AREN PROFUNDA B300/12;B600/12	2,000		6,640		6,640
2	25900690	ADICIONAL DE DESLOC DE PESSOAL, POR KM	17,325		17,325		17,325
3	25900703	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDR	7,000		11,830		11,830
4	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E CONTRAP	3,000		7,530		7,530
5	25900750	CAVA TERRA/ARENITO >= 1000 DAN ATE 12M	2,000		6,360		6,360
6	25900751	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO	18,000		5,940		5,940
7	25900752	CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES	10,000		8,400		8,400
8	25900755	ISOLADOR DE PINO	20,000		8,800		8,800
9	25900761	ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORCA-OLHAL	1,000		0,390		0,390
10	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	7,000		66,990		66,990
11	25900780	LANC CABO MT, ATE 02 CA-CAA	0,990		15,266		15,266
12	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	21,000		5,670		5,670
13	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	18,000		5,580		5,580
14	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO EM ALTURA	9,000		3,870		3,870
15	25900813	DESCIDA SUPLEM. ATERR TRAFO 33KV/19,05KV	1,000		0,780		0,780
16	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PRIMEIRA	1,000		1,770		1,770
17	25900816	INST HASTE ATERRAMENTO ACO COBRE, DEMAIS	5,000		4,200		4,200
18	25900818	INST HASTE ATERRAMENTO ZINCADA P/ CERCA	4,000		1,800		1,800
19	25900819	MALHA DE ATERRAMENTO	50,000		34,000		34,000
20	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SELA/ESTRUT	2,000		1,340		1,340
21	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPOLAR	3,000		2,730		2,730
22	25900828	PARA-RAIOS	3,000		2,580		2,580
23	25900830	TRAFO TRIF/RELIG/REG.TENSAO, 13,8/34,5kV	1,000		4,730		4,730
24	25900862	CONCRETAGEM, POR M3	1,140		14,147		14,147
25	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRITO OBRA	55,000		17,325		17,325
26	25900868	PINTURA DA NUMERACAO DE EQUIP. OU POSTE	1,000		0,470		0,470
27	25900871	SECCIONAMENTO DE CERCA	40,000		13,200		13,200
28	25900881	OPERACAO DE CHAVES	1,000		0,500		0,500
29	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTOR CUNHA	9,000		2,070		2,070
30	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SEDE, P/TON	11,594		54,944		54,944
31	25900898	COPIA DE PROJETO, POR M3	0,500		0,150		0,150
32	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA-RAIOS)	3,000		0,420		0,420
33	25900946	GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRUT DE RDU/RDR	7,000		2,030		2,030
34	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, POR FOTO	21,000		0,840		0,840
			Total:		330,617	0,000	330,617