

**RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO****Projeto** 1724356 **Ordem em Curso** I-26-1627903 **Data: Início** 12.05.2026 **Término** 31.12.2027**Título da obra** RDR/PER-JAIME FIGUEIREDO DE QUEIROZ-REFO**Área** STPUMU **Município** PEROBAL**Programa Orçam.** DG001180549200000 G1 - REFORÇO REDE RURAL**Finalidade**

REFORÇO DE REDE RURAL, INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 50KVA E AMPLIAÇÃO DE 14m DE REDE DE BT 70mm P/ A/C DE 2X50A P/ 2X200A.

Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
1	15002640	CHAVE FUS DSTB TIPO C PORC 15 KV C/PF	CJ	2,000			
2	15004337	ISOLADOR ROLDANA PORC 80MM R1350-2	UN	3,000			
3	15004441	ALCA P.D CA 2/0AWG CAA 2/0AWG CAL 70MM2	UN	2,000			
4	15004733	ISOLADOR PILAR EXT PORC 13,8KV MONOC	UN	3,000			
5	15004882	FIO ACO-COBRE ATERRAMENTO MOLE 16 MM2	KG	9,304			
6	15005508	ARMAÇÃO SECUND 125MM 1 ESTR NTC 811584	UN	3,000			
7	15006349	ELO FUSIVEL DSTB K 6A 500MM NTC 813815	UN	2,000			
8	15008292	HASTE ATERRAMENT ACO-COBRE L 2,4M D 12,8	UN	7,000			
9	15010136	PARA-RAIOS DSTB 15KV 10KA(MIN) NTC811258	UN	2,000			
10	15010262	CRUZETA POSTE CONCRETO 2000MM 250DAN	UN	1,000			
11	15010295	MAO FRANCESA PLANA ACO 619X32X6MM NTC	UN	2,000			
12	15010569	PINO AUTO-TRAVANTE 16MM 140MM NTC811596	UN	3,000			
13	15010994	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 125MM NTC	UN	2,000			
14	15011039	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 200MM	UN	1,000			
15	15011065	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 250MM	UN	3,000			
16	15011093	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 300MM	UN	4,000			
17	15011406	PARAFUSO FRANCES ABAU M16X2MM L 45MM	UN	5,000			
18	15011477	ARRUELA QUAD ZINC DN/18MM E/3MM	UN	11,000			
19	15011585	PLACA CONCRETO 1000X200X100MM NTC 812086	UN	3,000			
20	15011916	LACO PREF TOPO CA 4AWG CAA 4AWG D 60MM	UN	3,000			
21	15013896	CONECTOR TERMIN 2/0AWG CA/CAA 2FUROS	UN	3,000			
22	15014031	CONECTOR PERF 35-70/ 35-70MM2	UN	6,000			
23	15014339	ESTRIBO DERIV CUNHA 4CAA NTC 813030	UN	2,000			
24	15014564	GRAMPO LINHA VIVA TRONCO 25-95 MM2	UN	2,000			
25	15014808	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/HASTE 1/2	UN	7,000			
26	15014832	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/FIO 16 NTC	UN	3,000			
27	15015066	ABRACADEIRA PLAST CINTA 190MM NTC813450	UN	3,000			
28	15015107	PROTETOR BUCHA TRANSF 15KV NTC 813545	UN	2,000			
29	15018683	CONECTOR TERMIN COMPR 1FU 16MM2 NU COBRE	UN	4,000			
30	15019055	CONECTOR DERIV CUNHA 60A 2/0CA/16MM2 CA	UN	1,000			
31	15019088	CONECTOR CUNHA 125A 2/0-4/0CA/35-70MM2	UN	1,000			
32	20004154	TRANSFORMADOR DISTR 1F 50KVA 13200-254V	UN	1,000			
33	20009172	POSTE CONCRETO B/600/12,0M DT NTC	UN	1,000			
34	20009557	CABO ELET COBE CU 1X16MM2 15KV NTC810680	M	9,500			
35	20009716	CABO ELET AUTO-SUST QUADRUPLX AL 70MM2	M	14,534			
36	20009879	SUPORTE TRAFO POSTE 195X100MM ACO 3FUROS	UN	2,000			
37	20010006	SUPORTE POSTE PARA-RAIOS/CHAVE-FUSIVEL	UN	2,000			

**RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO****Projeto** 1724356 **Ordem em Curso** I-26-1627903 **Data: Início** 12.05.2026 **Término** 31.12.2027**Título da obra** RDR/PER-JAIME FIGUEIREDO DE QUEIROZ-REFO**Área** STPUMU **Município** PEROBAL**Programa Orçam.** DG001180549200000 G1 - REFORÇO REDE RURAL**Finalidade**

REFORÇO DE REDE RURAL, INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 50KVA E AMPLIAÇÃO DE 14m DE REDE DE BT 70mm P/ A/C DE 2X50A P/ 2X200A.

Item	Código	Descrição	Qtde.Montag.	Qtde.Desmtg.	Qtd US Montag. (previsto)	Qtd US Desmtg (previsto)	Total US
1	25900703	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDR	1,000		1,690		1,690
2	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E CONTRAP	1,000		2,510		2,510
3	25900752	CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES	1,000		0,840		0,840
4	25900755	ISOLADOR DE PINO	3,000		1,320		1,320
5	25900761	ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORCA-OLHAL	3,000		1,170		1,170
6	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	1,000		9,570		9,570
7	25900768	ESCORA DE SUBSOLO SIMPLES	1,000		1,300		1,300
8	25900769	INST DE ESCORA DE SUBSOLO DUPLA	1,000		4,780		4,780
9	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	3,000		0,810		0,810
10	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	16,000		4,960		4,960
11	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO EM ALTURA	6,000		2,580		2,580
12	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PRIMEIRA	2,000		3,540		3,540
13	25900816	INST HASTE ATERRAMENTO ACO COBRE, DEMAIS	5,000		4,200		4,200
14	25900819	MALHA DE ATERRAMENTO	50,000		34,000		34,000
15	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SELA/ESTRUT	4,000		2,680		2,680
16	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPOLAR	2,000		1,820		1,820
17	25900828	PARA-RAIOS	2,000		1,720		1,720
18	25900829	TRANSF. MONOFASICO 13,8 / 34,5 KV	1,000		2,700		2,700
19	25900831	SUORTE P/ CHAVE OU PARA-RAIOS	2,000		0,600		0,600
20	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRITO OBRA	18,000		5,670		5,670
21	25900868	PINTURA DA NUMERACAO DE EQUIP. OU POSTE	1,000		0,470		0,470
22	25900881	OPERACAO DE CHAVES	2,000		1,000		1,000
23	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTOR CUNHA	4,000		0,920		0,920
24	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SEDE, P/TON	2,087		9,890		9,890
25	25900898	COPIA DE PROJETO, POR M3	0,360		0,108		0,108
26	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA-RAIOS)	2,000		0,280		0,280
27	25900940	LANC CABO AL. MULTIPLEX AUTO-SUSTENTADO	0,013		0,475		0,475
28	25900942	LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE, P/ LIG.	6,000		1,200		1,200
29	25900946	GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRUT DE RDU/RDR	1,000		0,290		0,290
30	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, POR FOTO	4,000		0,160		0,160
			Total:		103,253	0,000	103,253