

**RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO****Projeto** 1724663 **Ordem em Curso** I-26-1676103 **Data: Início** 13.05.2026 **Término** 09.11.2026**Título da obra** TROCA DE TRANSFORMADOR**Área** STPPVI **Município** TERRA BOA**Programa Orçam.** DG001170548350000 G1 - REFORÇO REDE URBANA**Finalidade**

TROCA DE TRANSFORMADOR 3-75kVA PARA 3-112,5kVA PARA ATENDER AUMENTO DE CARGA DE 3x80 PARA 3X200A (127/220V)

Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
1	15006344	ELO FUSIVEL DSTB H 5A 500MM NTC 813814	UN		3,000		
2	15006349	ELO FUSIVEL DSTB K 6A 500MM NTC 813815	UN	3,000			
3	15010136	PARA-RAIOS DSTB 15KV 10KA(MIN) NTC811258	UN			3,000	3,000
4	15014832	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/FIO 16 NTC	UN	1,000			
5	20004412	TRANSFORMADOR DISTR 3F 75KVA 13200-220V	UN		1,000		
6	20004452	TRANSFORMADOR DISTR 3F 112KVA 13200-220V	UN	1,000			

**COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.**

Gestão da Distribuição - Obras

Página 2 de 2

RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO**Projeto** 1724663 **Ordem em Curso** I-26-1676103 **Data: Início** 13.05.2026 **Término** 09.11.2026**Título da obra** TROCA DE TRANSFORMADOR**Área** STPPVI **Município** TERRA BOA**Programa Orçam.** DG001170548350000 G1 - REFORÇO REDE URBANA**Finalidade**

TROCA DE TRANSFORMADOR 3-75kVA PARA 3-112,5kVA PARA ATENDER AUMENTO DE CARGA DE 3x80 PARA 3X200A (127/220V)

Item	Código	Descrição	Qtde.Montag.	Qtde.Desmtg.	Qtd US Montag. (previsto)	Qtd US Desmtg (previsto)	Total US
1	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	1,000		0,310		0,310
2	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO EM ALTURA	3,000		1,290		1,290
3	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SELA/ESTRUT	2,000		1,340		1,340
4	25900828	PARA-RAIOS	3,000	3,000	2,580	1,020	3,600
5	25900830	TRAFO TRIF/RELIG/REG.TENSAO, 13,8/34,5kV	1,000	1,000	4,730	1,890	6,620
6	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRITO OBRA	99,000		31,185		31,185
7	25900881	OPERACAO DE CHAVES	1,000		0,500		0,500
8	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SEDE, P/TON	1,174		5,564		5,564
9	25900898	COPIA DE PROJETO, POR M3	0,360		0,108		0,108
10	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, POR FOTO	4,000		0,160		0,160
Total:					47,767	2,910	50,677