

**RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO****Projeto** 1724680 **Ordem em Curso** I-26-1676603 **Data: Início** 14.05.2026 **Término** 13.05.2027**Título da obra** REFORÇO**Área** STPUMU **Município** CIANORTE**Programa Orçam.** DG001170548350000 G1 - REFORÇO REDE URBANA**Finalidade**

INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE 45 KVA PARA ATENDER AUMENTO DE CARGA PARA 3X125A # 220/127 V.

	Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
#FP	1	15002119	ISOLADOR PINO UNIV POLIMERI 15KV RD COMP	UN	6,000			
	2	15002640	CHAVE FUS DSTB TIPO C PORC 15 KV C/PF	CJ	3,000			
	3	15002838	ESPACADOR, LOSAN; PRIM15 KV; C/ TRAVAS	CJ		1,000	2,000	2,000
	4	15004337	ISOLADOR ROLDANA PORC 80MM R1350-2	UN	4,000		8,000	8,000
	5	15004401	ALCA PRE DIS CA/2AWG CAA/2AWG CAL 35MM2	UN	8,000			
	6	15004882	FIO ACO-COBRE ATERRAMENTO MOLE 16 MM2	KG	3,784			
	7	15006340	ELO FUSIVEL DSTB H 3A 500MM NTC 813813	UN	3,000			
	8	15006422	FITA ISOL AUTO-FUSAO 10MX19MM NTC 813520	ROL	0,500			
	9	15006426	FITA ISOL PLAST(PVC) 0,18X19MMX20M PRETA	ROL	0,400			
	10	15008003	ARMAÇAO SEC 725MM 4 ESTRIBOS NTC 811581	UN	1,000		2,000	2,000
	11	15008162	MASSA ISOLAMENTO ELETR 1,5M PT NTC813523	ROL	0,400			
	12	15008292	HASTE ATERRAMENT ACO-COBRE L 2,4M D 12,8	UN	1,000			
	13	15010136	PARA-RAIOS DSTB 15KV 10KA(MIN) NTC811258	UN	3,000			
	14	15010262	CRUZETA POSTE CONCRETO 2000MM 250DAN	UN	1,000			
	15	15010295	MAO FRANCESA PLANA ACO 619X32X6MM NTC	UN	2,000			
	16	15010938	PARAFUSO MAQUINA QUAD M16X2MM L 40MM	UN	3,000			
	17	15010994	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 125MM NTC	UN	5,000			
	18	15011039	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 200MM	UN	9,000	8,000		
	19	15011065	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 250MM	UN	3,000	2,000		
	20	15011093	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 300MM	UN	3,000			
	21	15011267	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 250MM	UN		2,000		
	22	15011301	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 300MM	UN	2,000			
	23	15011406	PARAFUSO FRANCES ABAU M16X2MM L 45MM	UN	5,000			
	24	15011430	PARAFUSO FRANCES ABAU M16X2MM L 70MM	UN		1,000	2,000	2,000
	25	15011477	ARRUELA QUAD ZINC DN/18MM E/3MM	UN	10,000	2,000	10,000	10,000
	26	15011854	LACO PREF ROLDANA CA 2AWG CAL 35MM2 NTC	UN	4,000	8,000		
	27	15013850	CONECTOR TERMIN 4/0AWG CA/CAA 2FUROS	UN	4,000			
	28	15014335	ESTRIBO DERIV CUNHA 185MM2 NTC 813030	UN	3,000			
	29	15014564	GRAMPO LINHA VIVA TRONCO 25-95 MM2	UN	3,000			
	30	15014608	CONECTOR DERIV CUNHA 150A 2AWG - 2AWG CA	UN	1,000			
	31	15014632	CONECTOR CUNHA 125A 4AWG-4AWG CA/CAA	UN	1,000			
	32	15014638	CONECTOR CUNHA 125A 2AWG CA/4AWG CA/CAA	UN	3,000			
	33	15014808	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/HASTE 1/2	UN	1,000			
	34	15014832	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/FIO 16 NTC	UN	2,000			
	35	15015107	PROTETOR BUCHA TRANSF 15KV NTC 813545	UN	3,000			
	36	15015131	COBERTURA PROTETORA 15 KV NTC 813565	UN	3,000			
	37	15015136	FIO AMARRAÇÃO ALUMINIO 10MM2 COBERTO NTC	M	9,000			
	38	15015773	SUPORTE HORIZ RD/COMPACT 15/35KV 955X400	UN	1,000			
	39	15015805	BRACO L C 610MM P/POSTE DT E CIRCULAR	UN	1,000	1,000	2,000	2,000
	40	15015875	ESTRIBO ACO ESPACADOR LOSANG RD COMPACTA	UN		1,000	2,000	2,000
	41	15018683	CONECTOR TERMIN COMPR 1FU 16MM2 NU COBRE	UN	3,000			
	42	15018712	CONECTOR TERMIN COMPR 1FU 35MM2 NU COBRE	UN	3,000			
	43	15018902	CONECTOR CUNHA I 110A 16-35/25-25MM2 CU	UN	7,000	6,000		
	44	15019088	CONECTOR CUNHA 125A 2/0-4/0CA/35-70MM2	UN	4,000			
	45	15025975	SUPORTE L P/CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIOS	UN	3,000			
	46	20004393	TRANSFORMADOR DISTR 3F 45KVA 13200-220V	UN	1,000			
	47	20009212	POSTE CONCRETO B/600/13,5M DT NTC	UN	1,000			
	48	20009557	CABO ELET COBE CU 1X16MM2 15KV NTC810680	M	8,000			
	49	20009575	CABO ELET COBE CU 1X35MM2 15KV NTC810683	M	6,000			



RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO

Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
	50	20009897	SUPORTE TRAFÓ POSTE 230X125MM ACO 3FUIROS	UN	2,000		
	51	20010322	CABO EL ISOL UG AL 1X120MM2 0,6/1KV XLPE	M	5,000		
#FP	52	20011447	POSTE, CONCRETO; B/500/11,0M; DT	UN		1,000	

**RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO****Projeto** 1724680 **Ordem em Curso** I-26-1676603 **Data: Início** 14.05.2026 **Término** 13.05.2027**Título da obra** REFORÇO**Área** STPUMU **Município** CIANORTE**Programa Orçam.** DG001170548350000 G1 - REFORÇO REDE URBANA**Finalidade**

INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE 45 KVA PARA ATENDER AUMENTO DE CARGA PARA 3X125A # 220/127 V.

Item	Código	Descrição	Qtde.Montag.	Qtde.Desmtg.	Qtd US Montag. (previsto)	Qtd US Desmtg (previsto)	Total US
1	25900717	CAVA TERRA/ARENITO POSTE DE 13 A 15M	1,000		3,770		3,770
2	25900745	LEV. POSTE ENTRE 13 A 15M; ATE 1000 daN	1,000		10,800		10,800
3	25900752	CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES	1,000		0,840		0,840
4	25900755	ISOLADOR DE PINO	6,000		2,640		2,640
5	25900762	ARMACAO SECUNDARIA C/ MAIS DE 1 ESTRIBO	3,000	2,000	1,890	0,500	2,390
6	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN		1,000		3,820	3,820
7	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	10,000	8,000	2,700	0,880	3,580
8	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	28,000	6,000	8,680	0,720	9,400
9	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO EM ALTURA	4,000		1,720		1,720
10	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PRIMEIRA	1,000		1,770		1,770
11	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SELA/ESTRUT	2,000		1,340		1,340
12	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPOLAR	3,000		2,730		2,730
13	25900828	PARA-RAIOS	3,000		2,580		2,580
14	25900830	TRAFO TRIF/RELIG/REG.TENSAO, 13,8/34,5kV	1,000		4,730		4,730
15	25900854	REINST. RAMAL LIG AEREO CONSUMIDOR BT	2,000		0,980		0,980
16	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRITO OBRA	80,000		25,200		25,200
17	25900868	PINTURA DA NUMERACAO DE EQUIP. OU POSTE	1,000		0,470		0,470
18	25900881	OPERACAO DE CHAVES	1,000		0,500		0,500
19	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTOR CUNHA	12,000		2,760		2,760
20	25900890	TRANSP DE POSTE/MAT NO MUN SEDE, P/TON	3,525		8,672		8,672
21	25900898	COPIA DE PROJETO, POR M3	0,360		0,108		0,108
22	25900905	SUPORTE L	3,000	3,000	2,580	1,020	3,600
23	25900906	ESPAÇADOR VERTICAL OU LOSANGULAR	2,000	3,000	1,740	1,050	2,790
24	25900907	FIXACAO DE CORDOALHA NO SUPORTE L	3,000	3,000	0,360	0,150	0,510
25	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA-RAIOS)	3,000		0,420		0,420
26	25900913	LIGACAO CABO PROTEGIDO 120MM2 A 185MM2	3,000		4,500		4,500
27	25900920	SUPORTE C	1,000		0,920		0,920
28	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, POR FOTO	7,000		0,280		0,280
			Total:		95,680	8,140	103,820