

**RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO****Projeto** 1725071 **Ordem em Curso** I-26-1687702 **Data: Início** 29.04.2026 **Término** 31.12.2026**Título da obra** AMPLIAÇÃO DE REDE**Área** STPPVI **Município** TERRA BOA**Programa Orçam.** DG001180349210000 G1 - AMPLIAÇÃO REDE RURAL**Finalidade**

OBRA DE AMPLIAÇÃO DE REDE COM INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30KVA PARA ATENDER LIGAÇÃO 3X80A-127V/220V.

Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
1	15002645	CHAVE FUS DSTB TIPO C PORC 36 KV C/PF	CJ	3,000			
2	15004337	ISOLADOR ROLDANA PORC 80MM R1350-2	UN	1,000			
3	15004707	ISOLADOR PILAR EXT PORC 34,5KV MONOC	UN	4,000			
4	15004882	FIO ACO-COBRE ATERRAMENTO MOLE 16 MM2	KG	9,304			
5	15005508	ARMACAO SECUND 125MM 1 ESTR NTC 811584	UN	1,000			
6	15006310	ELO FUSIVEL DSTB H 1A 500MM NTC 813811	UN	3,000			
7	15008292	HASTE ATERRAMENT ACO-COBRE L 2,4M D 12,8	UN	6,000			
8	15010262	CRUZETA POSTE CONCRETO 2000MM 250DAN	UN	2,000			
9	15010295	MAO FRANCESA PLANA ACO 619X32X6MM NTC	UN	4,000			
10	15010569	PINO AUTO-TRAVANTE 16MM 140MM NTC811596	UN	4,000			
11	15010994	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 125MM NTC	UN	4,000			
12	15011039	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 200MM	UN	1,000			
13	15011093	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 300MM	UN	3,000			
14	15011122	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 350MM	UN	1,000			
15	15011406	PARAFUSO FRANCES ABAU M16X2MM L 45MM	UN	5,000			
16	15011477	ARRUELA QUAD ZINC DN/18MM E/3MM	UN	11,000			
17	15011982	LACO PREF TOPO CA 2/0AWG CAA 2/0AWG D 60	UN	3,000			
18	15014363	ESTRIBO DERIV CUNHA 2/0CA/CAA NTC 813030	UN	3,000			
19	15014564	GRAMPO LINHA VIVA TRONCO 25-95 MM2	UN	3,000			
20	15014808	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/HASTE 1/2	UN	6,000			
21	15014832	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/FIO 16 NTC	UN	6,000			
22	15015107	PROTETOR BUCHA TRANSF 15KV NTC 813545	UN	3,000			
23	15015136	FIO AMARRACAO ALUMINIO 10MM2 COBERTO NTC	M	1,500			
24	15015168	ELETRODUTO RIGID PVC 20MM 3000MM ROS NTC	UN	1,000			
25	15018683	CONECTOR TERMIN COMPR 1FU 16MM2 NU COBRE	UN	6,000			
26	15025975	SUPORTE L P/CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIOS	UN	3,000			
27	20004516	TRANSFORMADOR DISTR 3F 30KVA 33000-220V	UN	1,000			
28	20009172	POSTE CONCRETO B/600/12,0M DT NTC	UN	1,000			
29	20009557	CABO ELET COBE CU 1X16MM2 15KV NTC810680	M	15,500			
30	20009879	SUPORTE TRAFO POSTE 195X100MM ACO 3FUROS	UN	2,000			
31	20021108	PARA-RAIOS DIS 34,5 KV 10KA NTC811261	UN	3,000			

**RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO****Projeto** 1725071 **Ordem em Curso** I-26-1687702 **Data: Início** 29.04.2026 **Término** 31.12.2026**Título da obra** AMPLIAÇÃO DE REDE**Área** STPPVI **Município** TERRA BOA**Programa Orçam.** DG001180349210000 G1 - AMPLIAÇÃO REDE RURAL**Finalidade**

OBRA DE AMPLIAÇÃO DE REDE COM INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30KVA PARA ATENDER LIGAÇÃO 3X80A-127V/220V.

Item	Código	Descrição	Qtde.Montag.	Qtde.Desmtg.	Qtd US Montag. (previsto)	Qtd US Desmtg (previsto)	Total US
1	25900703	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDR	1,000		1,690		1,690
2	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E CONTRAP	1,000		2,510		2,510
3	25900752	CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES	2,000		1,680		1,680
4	25900755	ISOLADOR DE PINO	4,000		1,760		1,760
5	25900761	ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORCA-OLHAL	1,000		0,390		0,390
6	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	1,000		9,570		9,570
7	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	4,000		1,080		1,080
8	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	12,000		3,720		3,720
9	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO EM ALTURA	3,000		1,290		1,290
10	25900813	DESCIDA SUPLEM. ATERR TRAFO 33KV/19,05KV	1,000		0,780		0,780
11	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PRIMEIRA	1,000		1,770		1,770
12	25900816	INST HASTE ATERRAMENTO ACO COBRE, DEMAIS	5,000		4,200		4,200
13	25900819	MALHA DE ATERRAMENTO	50,000		34,000		34,000
14	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SELA/ESTRUT	2,000		1,340		1,340
15	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPOLAR	3,000		2,730		2,730
16	25900828	PARA-RAIOS	3,000		2,580		2,580
17	25900830	TRAFO TRIF/RELIG/REG.TENSAO, 13,8/34,5kV	1,000		4,730		4,730
18	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRITO OBRA	102,000		32,130		32,130
19	25900868	PINTURA DA NUMERACAO DE EQUIP. OU POSTE	1,000		0,470		0,470
20	25900881	OPERACAO DE CHAVES	1,000		0,500		0,500
21	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTOR CUNHA	3,000		0,690		0,690
22	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SEDE, P/TON	1,971		9,341		9,341
23	25900898	COPIA DE PROJETO, POR M3	0,240		0,072		0,072
24	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA-RAIOS)	3,000		0,420		0,420
25	25900946	GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRUT DE RDU/RDR	1,000		0,290		0,290
26	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, POR FOTO	3,000		0,120		0,120
			Total:		119,853	0,000	119,853